

Documento

**PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).**



**Técnico
Redactor**

I.T.O.P.
Dirección
Localidad
E-mail

Fº Javier Cuenca Pérez
C/ Ciudad de Herzliya nº1
03005 ALICANTE (Alicante)
fjcuenca@citop.es

**Autor del
Encargo**



Datos

Fecha

Diciembre de 2017



INDICE GENERAL:

- DOCUMENTO Nº1.- DOCUMENTO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO
3. EQUIPO TECNICO REDACTOR
4. PARQUES PUBLICOS INCLUIDOS
5. METODOLOGIA
 - 5.1. CONDICIONES GENERALES
 - 5.2. FASE 01.- CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES
 - 5.2.1. TRABAJO DE CAMPO
 - 5.2.2. REPORTAJE FOTOGRAFICO
 - 5.3. FASE 02.- EVALUACION DE NECESIDADES
 - 5.3.1. CAPITULOS DE EJECUCION
 - 5.3.2. DESCRIPCION POR CAPITULOS
 - 5.4. FASE 03.- VALORACION ECONOMICA DE LAS NECESIDADES
 - 5.5. FASE 04.- DISTRIBUCION POR LOTES
 - 5.5.1. OBTENCION DE NUMERO DE LOTES
 - 5.5.2. ASIGNACION TEMPORAL A CADA LOTE
6. LOTIFICACION DE PARQUES
 - 6.1. LISTADO Y LOCALIZACION DE PARQUES INCLUIDOS
 - 6.2. AGRUPACION DE PARQUES POR LOTES
7. VALORACIONES ECONOMICAS
 - 7.1. VALORACION POR PARQUES
 - 7.2. VALORACIÓN POR LOTES
8. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN
 - 8.1. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN - CONCEPTUAL
 - 8.2. INDICADORES A DESARROLLAR



- DOCUMENTO Nº2.- PLANOS

- 1 EL ROMERAL
 - PLANO DEMOLICIONES
 - PLANO ACTUACIONES
 - PLANO MEDIOAMBIENTAL
- 2 CARAMANXELL
 - PLANO DEMOLICIONES
 - PLANO ACTUACIONES
 - PLANO MEDIOAMBIENTAL
- 3 BATOI VELL
 - PLANO DEMOLICIONES
 - PLANO ACTUACIONES
- 4 BATOI
 - PLANO DEMOLICIONES
 - PLANO ACTUACIONES
 - PLANO MEDIOAMBIENTAL
- 5 ZONA NORD
 - PLANO DEMOLICIONES
 - PLANO ACTUACIONES
 - PLANO MEDIOAMBIENTAL
- 6 VIADUCTE
 - PLANO DEMOLICIONES
 - PLANO ACTUACIONES
 - PLANO MEDIOAMBIENTAL
- 7 LA GLORIETA
 - PLANO DEMOLICIONES
 - PLANO ACTUACIONES
- 8 PARTERRE
 - PLANO DEMOLICIONES
 - PLANO ACTUACIONES



-
- 9 CERVANTES
PLANO DEMOLICIONES
PLANO ACTUACIONES
- 10 LA BASSA
PLANO DEMOLICIONES
PLANO ACTUACIONES
- 11 CANTAGALLET
PLANO DEMOLICIONES
PLANO ACTUACIONES
PLANO MEDIOAMBIENTAL
- 12 RIU
PLANO DEMOLICIONES
PLANO ACTUACIONES
PLANO MEDIOAMBIENTAL

- DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTOS

- 1 EL ROMERAL
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 2 CARAMANXELL
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 3 BATOI VELL
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 4 BATOI
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 5 ZONA NORD
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 6 VIADUCTE
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO



-
- 7 LA GLORIETA
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 8 PARTERRE
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 9 CERVANTES
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 10 LA BASSA
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 11 CANTAGALLET
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO
- 12 RIU
P.E.M.
RESUMEN DEL PRESUPUESTO

- DOCUMENTO Nº4.- FICHAS

- 1 EL ROMERAL
2 CARAMANXELL
3 BATOI VELL
4 BATOI
5 ZONA NORD
6 VIADUCTE
7 LA GLORIETA
8 PARTERRE
9 CERVANTES
10 LA BASSA
11 CANTAGALLET
12 RIU



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

DOCUMENTO Nº1.- MEMORIA



MEMORIA – INDICE

	<u>Página</u>
1. INTRODUCCION	1
2. OBJETIVO	1
3. EQUIPO TECNICO REDACTOR	1
4. PARQUES PUBLICOS INCLUIDOS	2
5. METODOLOGIA	4
5.1. CONDICIONES GENERALES	4
5.2. FASE 01.- CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES	4
5.2.1. TRABAJO DE CAMPO	4
5.2.2. REPORTAJE FOTOGRAFICO	5
5.3. FASE 02.- EVALUACION DE NECESIDADES	17
5.3.1. CAPITULOS DE EJECUCION	17
5.3.2. DESCRIPCION POR CAPITULOS	18
5.4. FASE 03.- VALORACION ECONOMICA DE LAS NECESIDADES	20
5.5. FASE 04.- DISTRIBUCION POR LOTES	21
5.5.1. OBTENCION DE NUMERO DE LOTES	21
5.5.2. ASIGNACION TEMPORAL A CADA LOTE	21
6. LOTIFICACION DE PARQUES	22
6.1. LISTADO Y LOCALIZACION DE PARQUES INCLUIDOS	22
6.2. AGRUPACION DE PARQUES POR LOTES	24
7. VALORACIONES ECONOMICAS	26
7.1. VALORACION POR PARQUES	26
7.2. VALORACIÓN POR LOTES	27
8. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN	30
8.1. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN - CONCEPTUAL	30
8.2. INDICADORES A DESARROLLAR	31



1. INTRODUCCION

El presente documento se redacta por D. Fº Javier Cuenca Pérez Ingeniero Técnico de Obras Públicas con Nº de colegiado 20.064 por encargo del Ajuntament d'Alcoi.

2. OBJETIVO

Con la redacción del presente documento se pretenden lograr los siguientes objetivos:

- Definir, grafiar y valorar los trabajos necesarios a ejecutar en cada uno de los parques públicos incluidos en el presente documento de manera que se subsanen las deficiencias de mantenimiento sufridas por el paso del tiempo y uso de los residentes.
- Distribuir por tipologías de actuación comunes a cada parque, de manera que el análisis y valoración de cada actuación sea más sencilla de comprender y de interpretar.
- Distribuir por lotes el total de parques, de manera que queden definidos 4 lotes significativos y económicamente similares. De este modo se podrá asumir las inversiones de manera más sostenible por la administración competente.

3. EQUIPO TECNICO REDACTOR

Para la correcta definición de los trabajos a realizar y que posteriormente quedan reflejados en el presente documento en sus distintos capítulos se ha necesitado de técnicos especialistas en distintos ámbitos profesionales.

La distribución de los trabajos desarrollados ha contado con los siguientes profesionales/empresas dedicados en función de su especialidad. A continuación incluimos cada uno de ellos y su dedicación aplicada al documento:

- ✓ FRANCISCO JAVIER CUENCA PEREZ.- Elaboración de necesidades correspondientes a obra civil de cada uno de los parques analizados. Redacción, valoración, grafiado y montado documento completo.
- ✓ VIVERS LA BARONIA.- Elaboración y cuantificación económica las necesidades medioambientales de cada uno de los parques analizados.



4. PARQUES PUBLICOS INCLUIDOS

Del total de parques públicos dependientes del Ayuntamiento d'Alcoi se han considerado por diversos factores como, mantenimiento, edad, condiciones de accesibilidad, etc... doce parques de condiciones heterogéneas, se consideran tanto los pequeños parques situados dentro del propio núcleo urbano y como los grandes parques de superficies muy amplias.


A continuación, incluimos una tabla donde se detallan los elementos de localización de cada una de las propuestas.

Nº PARQUE	NOMBRE	DIRECCION
1	EL ROMERAL	Carrer Mestre José Ribera Montes
2	CARAMANXELL	Carrer General Prieto
3	BATOI VELL	Carrer Montgó
4	BATOI	CV-795
5	ZONA NORD	Carrer Enginyer Colomina Raduán
6	VIADUCTE	Passeig Ovidi Montllor
7	LA GLORIETA	Carrer Sant Nicolau
8	PARTERRE	Av. País Valencià
9	CERVANTES	Av. Alameda
10	LA BASSA	Carrer Juan Gil Albert
11	CANTAGALLET	Carrer Cavaller Merita
12	RIU	Carrer Horte del poble

A continuación y mediante un plano, incluimos la localización de cada uno de los parques enumerados.

LISTADO DE PARQUES

Nº PARQUE	NOMBRE
1	EL ROMERAL
2	CARAMANXELL
3	BATOI VELL
4	BATOI VELL
5	ZONA NORD
6	VIADUCTE
7	LA GLORIETA
8	PARTERRE
9	CERVANTES
10	LA BASSA
11	CANTAGALLET
12	RIU





5. METODOLOGIA

5.1. CONDICIONES GENERALES

Conocidos los parques incluidos en el contrato describimos la metodología de análisis de necesidades seguido por el equipo técnico para lograr el objetivo del contrato.

Con carácter general, definimos a continuación la distribución en fases de trabajo a desarrollar:

FASE 01.-
CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES.

FASE 02.-
EVALUACION DE LAS NECESIDADES.

FASE 03.-
VALORACION ECONOMICA DE LAS
NECESIDADES.

FASE 04.-
DISTRIBUCION POR LOTES DE LAS
INSTALACIONES.

5.2. FASE 01.- CONOCIMIENTO DE LAS INSTALACIONES

5.2.1. TRABAJO DE CAMPO

Se lleva a cabo una campaña de trabajo de campo para la correcta definición del presente documento.

Se realiza una primera visita del lugar acompañado de técnicos municipales donde se exponen las necesidades del servicio y posteriormente se realizan una series de visitas donde se llevan a cabo las labores más técnicas.

En la primera visita se recorre en pie un parque público tipo y se manifiestan las condiciones o necesidades que se quieren cubrir con la redacción del actual documento por parte de la administración.



En las posteriores visitas al resto de parques públicos, se recorre a pie la totalidad de los mismos donde se llevan a los siguientes trabajos:

- Grabación en video y realización de fotografías de manera continua por los itinerarios peatonales de cada parque, así como de elementos puntuales que pudieran considerarse relevante.
- Medición de todos elementos relevantes como son, anchos de plataforma, distancias de seguridad, anchos de acceso, etc...
- Geolocalización mediante GPS de las zonas conflictivas de cada parque.

5.2.2. REPORTAJE FOTOGRAFICO

Del trabajo de campo realizado, uno de los resultados obtenidos es el reportaje fotográfico realizado. A continuación incluimos el reportaje fotográfico realizado.

PARQUE Nº1.- ROMERAL



Imagen nº01.- Ejemplo de estado de acceso al parque.



Imagen nº02.- Ejemplo de estado de vegetación y mobiliario.



Imagen nº03.- Ejemplo de estado de vegetación y mobiliario.



Imagen nº04.- Ejemplo de itinerario peatonal.



PARQUE Nº2.- CARAMANXELL



Imagen nº01.- Ejemplo de estado de muro perimetral.



Imagen nº02.- Ejemplo de estado de pavimento.



Imagen nº03.- Ejemplo de estado de pavimento.



Imagen nº04.- Ejemplo de estado de zona infantil.



Imagen nº05.- Ejemplo de estado de acceso a zona infantil.



Imagen nº06.- Ejemplo de estado de pavimento.



PARQUE Nº3.- BATOI VELL



Imagen n°01.- Ejemplo de estado de pavimento en acceso.




Imagen n°02.- Ejemplo de estado de pavimento en acceso.



Imagen n°03.- Ejemplo de estado de imbornales.



Imagen n°04.- Ejemplo de estado de plataforma.



Imagen n°05.- Ejemplo de estado de pavimento.



Imagen n°06.- Ejemplo de estado de imbornales.



PARQUE Nº4.- BATOI



Imagen n°01.- Ejemplo de estado de pavimento.



Imagen n°02.- Ejemplo de estado de bordillos.



Imagen n°03.- Ejemplo de estado de muro perimetral.



Imagen n°04.- Ejemplo de estado de vegetación.



Imagen n°05.- Ejemplo de estado de vegetación y zonas infantiles.



Imagen n°06.- Ejemplo de estado de mobiliario urbano.



PARQUE Nº5.- ZONA NORD



Imagen nº01.- Ejemplo de estado de pavimento.




Imagen nº02.- Ejemplo de estado de bordillo.




Imagen nº03.- Ejemplo de estado de pavimento.



Imagen nº04.- Ejemplo de estado de vegetación.



Imagen nº05.- Ejemplo de estado de itinerario peatonal.



Imagen nº06.- Ejemplo de estado de itinerario peatonal y zonas de vegetación.



PARQUE Nº6.- VIADUCTE




Imagen nº01.- Ejemplo de estado de pavimento.




Imagen nº02.- Ejemplo de estado de paramento certical.



Imagen nº03.- Ejemplo de estado de bordillos.



Imagen nº04.- Ejemplo de estado de zona infantil y mobiliario urbano.



Imagen nº05.- Ejemplo de estado de bordillos.



Imagen nº06.- Ejemplo de estado de pavimento.



PARQUE Nº7.- LA GLORIETA



Imagen nº01.- Ejemplo de estado de pavimento.



Imagen nº02.- Ejemplo de estado de mobiliario urbano.



Imagen nº03.- Ejemplo de estado de pavimento.



Imagen nº04.- Ejemplo de estado de zona infantil.



Imagen nº05.- Ejemplo de estado de vegetación.



Imagen nº06.- Ejemplo de estado de acceso y pavimento.



PARQUE Nº8.- PARTERRE




Imagen n°01.- Ejemplo de estado de pavimento.



Imagen n°02.- Ejemplo de estado de vegetación.



Imagen n°03.- Ejemplo de estado de zona infantil.



Imagen n°04.- Ejemplo de estado de mobiliario urbano.



Imagen n°05.- Ejemplo de estado de general.



Imagen n°06.- Ejemplo de estado de zona infantil.



PARQUE Nº9.- CERVANTES



Imagen nº01.- Ejemplo de estado de mobiliario urbano.



Imagen nº02.- Ejemplo de estado de vegetación.



Imagen nº03.- Ejemplo de estado de zona infantil.



Imagen nº04.- Ejemplo de estado de zona infantil.



Imagen nº05.- Ejemplo de estado de vegetación.



Imagen nº06.- Ejemplo de estado de vegetación.



PARQUE Nº10.- LA BASSA



Imagen nº01.- Ejemplo de estado de acceso.



Imagen nº02.- Ejemplo de estado de vegetación.



Imagen nº03.- Ejemplo de estado de bordillos.



Imagen nº04.- Ejemplo de estado de itinerario peatonal.



Imagen nº05.- Ejemplo de estado de bordillos.



Imagen nº06.- Ejemplo de estado de zona infantil.



PARQUE Nº11.- CANTAGALLET



Imagen n°01.- Ejemplo de estado de taludes



Imagen n°02.- Ejemplo de estado de plataforma



Imagen n°03.- Ejemplo de estado de taludes



Imagen n°04.- Ejemplo de estado de plataforma



Imagen n°05.- Ejemplo de estado de taludes



Imagen n°06.- Ejemplo de estado de plataforma



PARQUE Nº12.- RIU



Imagen nº01.- Ejemplo de estado de zona infantil.



Imagen nº02.- Ejemplo de estado de vegetación.




Imagen nº03.- Ejemplo de estado de itinerario peatonal.



Imagen nº04.- Ejemplo de estado de zona infantil.



Imagen nº05.- Ejemplo de estado de taludes.



Imagen nº06.- Ejemplo de estado de zona deportiva.



5.3. FASE 02.- EVALUACION DE NECESIDADES

5.3.1. CAPITULOS DE EJECUCION

A partir del trabajo de campo realizado, se detectan la mayor parte de necesidades en cada uno de los parques siendo estos casi siempre comunes en todos ellos. Partiendo de esta consideración, se procede a realizar una labor de generación de capítulos de ejecución con carácter general y que posteriormente se aplican de modo personalizado a cada uno de los parques.

Dentro de cada uno de los capítulos de ejecución desarrollamos una serie de unidades de obra generales y comunes mayoritariamente en todos los parques considerados. El total de capítulos y unidades de obra desarrollados son los siguientes:

- **CAPITULOS.- 12**
- **UNIDADES DE OBRA.- 114**

Los doce capítulos desarrollados son los siguientes:

Nº CAPITULO	DESCRIPCION
1	ACTUACIONES PREVIAS
2	DEMOLICIONES
3	MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
4	FIRMES Y PAVIMENTOS
5	ALCANTARILLADO
6	AGUA POTABLE
7	ALUMBRADO Y ELECTRICIDAD
8	MOBILIARIO URBANO
9	RECOMPOSICIONES
10	ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES
11	GESTION DE RESIDUOS
12	SEGURIDAD Y SALUD



5.3.2. DESCRIPCION POR CAPITULOS

CAP.01 ACTUACIONES PREVIAS.-

En este capítulo se contemplan todas las actividades previas al comienzo de la actividad siendo principalmente trabajos de protección de elementos existentes como aceras, figuras ornamentales, fuentes, etc....

También se consideran las labores de limpieza tanto de paramentos verticales como elementos horizontales.

CAP.02 DEMOLICIONES.-

Este capítulo es uno de los principales. Por el tipo de documento que se redacta los trabajos de demolición son básicos, se consideran dentro de este capítulo todos los trabajos de demolición de pavimentos horizontales deteriorados como por ejemplo los suelos cerámicos, adoquinados, etc....

También se tienen en cuenta todos los trabajos de demolición de elementos de mobiliario urbano deteriorado como son bancos, papeleras, etc.... junto con las arquetas de registro que acompañan a los distintos servicios existentes.

Finalmente consideramos la demolición de los elementos que configuran los juegos infantiles sin niveles de seguridad de uso adecuado como pueden ser los propios juegos o los pavimentos donde se ubican.

CAP.03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.-

Como propiamente explica la denominación del capítulo, se contemplan tanto los trabajos de excavación como de relleno de material.

Los trabajos de excavación contemplados son de poco impacto considerando prácticamente trabajos de cajeo en zonas de juegos infantiles e itinerarios peatonales dentro de cada parque, mientras que los de relleno se consideran los trabajos de extendido de las zonas cajeadas previamente.

También y como elemento puntual se consideran en los rellenos, los rellenos de arena en las zonas de juegos infantiles.



CAP.04 FIRMES Y PAVIMENTOS.-

El capitulo considera la reposición de pavimentos que previamente se han demolido principalmente sin ejecutar pavimentos de nueva creación.

El capitulo se divide en dos grupos de unidades distintos en función de su localización. Por un lado tenemos los pavimentos consideramos rígidos como son las baldosas hidráulicas, adoquinados, soleras de hormigón, etc.... y por otro los correspondientes a las zonas de juegos infantiles como son los pavimentos absorbedor de impactos, geotextiles, etc...

CAP.05 ALCANTARILLADOS.-

Se revisa el estado de los sistema de alcantarillado de cada uno de los parques y se consideran las unidades de ejecución de canalización y principalmente las de ejecución de imbornales demolidos he incluidos en capitulo correspondiente.

CAP.06 AGUA POTABLE.-

Se revisa el estado de los sistema de agua potable de cada uno de los parques y se consideran las unidades de ejecución de canalización, acometidas y principalmente las de ejecución de arquetas demolidas he incluidas en capítulo correspondiente.

CAP.07 ALUMBRADO.-

Se revisa el estado de los sistema de alumbrado de cada uno de los parques y se consideran las unidades de ejecución de canalización, acometidas, cableados y principalmente las de ejecución de arquetas demolidas he incluidas en capítulo correspondiente.

CAP.08 MOBILIARIO URBANO.-

A partir de los elementos incluidos en las demoliciones, se consideran únicamente los de reposición y no de nueva colocación. Los elementos considerados son los de papeleras, bancos y barandillas.

CAP.09 RECOMPOSICIONES.-

El capitulo componla principalmente las actividades de reparación y que no se han considerado en las demoliciones para posterior sustitución.



Tenemos principalmente los trabajos de montaje/desmontaje y reparación de juegos infantiles y los de protección y reparación de superficies metálicas como pueden ser cerramientos y cubiertas.

CAP.10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.-

Este es un capítulo prioritario debido al alto contenido en vegetación en la mayoría de parques incluidos en el actual plan director.

Los trabajos consideramos abarcan la totalidad de la instalación, desde la, poda, tala, etc.. de elementos existentes hasta la replantación y reposición de todos elementos tanto arbustivos como de arbolados.

También se consideran los trabajos de instalaciones electromecánicas en sistemas de riego donde son necesarios.

CAP.11 GESTION DE RESIDUOS.-

Se considera de manera porcentual en función del importe del P.E.M. obtenido.

CAP.12 SEGURIDAD Y SALUD.-

Se considera de manera porcentual en función del importe del P.E.M. obtenido.

5.4. FASE 03.- VALORACION ECONOMICA DE LAS NECESIDADES

A partir del trabajo de campo y la generación de las unidades de obra expuestas en puntos anteriores, se procede a la aplicación directa a cada parque considerado y de este modo se obtiene el importe final de cada uno de ellos.

Para poder cuantificar económicamente cada parque se ha necesitado una serie de mediciones de unidad de obra que se han efectuado a través del trabajo de campo y del trabajo de despacho mediante elementos gráficos.

Para cada uno de los parques, se ha desarrollado unos trabajos cartográficos necesarios de los que se obtienen unas cartografías propias y personalizadas. Estas cartografías propias se han escalado pero no geo-referenciarlo de manera que se puedan efectuar mediciones representativas y validas.



Finalmente todas las actuaciones consideradas y medidas quedan reflejadas en tres planos distintos por cada uno de los parques. Los planos desarrollados son los siguientes:

1. PLANO DE DEMOLICIONES.
2. PLANO DE ACTUACIONES
3. PLANO MEDIOAMBIENTAL

Con las mediciones obtenidas y aplicadas a cada unidad de obra correspondiente, obtenemos el importe final de recuperación de cada uno de los parques.

5.5. FASE 04.- DISTRIBUCION POR LOTES

Debido al alto número de parques considerados y los importes económicos obtenidos se hace necesario el estructurara los gastos de manera sostenible y racional.

Los pasos de distribución son los siguientes:

1. OBTENCION DE NUMERO DE LOTES.
2. ASIGNACION TEMPORAL A CADA UNO DE LOS LOTES.
3. REPARTO DE INSTALACIONES A CADA LOTE.

5.5.1. OBTENCION DE NUMERO DE LOTES

Conocidos el total de parques a incluir en el Plan Director y tras varias reuniones mantenidas por el equipo técnico redactor y los técnicos responsables representantes del Ayuntamiento d'Alcoi a lo largo de la elaboración del documento, se han considerado la distribución en lotes de:

- 4LOTES

A partir de estos cuatro lotes se distribuyen el total de parques considerados.

5.5.2. ASIGNACION TEMPORAL A CADA LOTE

Atendiendo principalmente al factor económico que se ha obtenido en cada uno de los parques y tras varias reuniones mantenidas por el equipo técnico redactor y los técnicos responsables representantes del Ayuntamiento d'Alcoi a lo largo de la elaboración del documento, se han considerado que la asignación temporal de cada lote sea de:



- 3 AÑOS POR CADA LOTE.

Como se tiene un total de 4 lotes, el periodo que comprende el presente Plan Director de parques y jardines públicos alcanza el valor de:

- 4 LOTES x 3 AÑOS/LOTE = 12 AÑOS

6. LOTIFICACION DE PARQUES

6.1. LISTADO Y LOCALIZACION DE PARQUES INCLUIDOS

A continuación, incluimos una tabla donde se detallan los elementos de localización de cada una de las propuestas.

Nº PARQUE	NOMBRE	DIRECCION
1	EL ROMERAL	Carrer Mestre José Ribera Montes
2	CARAMANXELL	Carrer General Prieto
3	BATOI VELL	Carrer Montgó
4	BATOI	CV-795
5	ZONA NORD	Carrer Enginyer Colomina Raduán
6	VIADUCTE	Passeig Ovidi Montllor
7	LA GLORIETA	Carrer Sant Nicolau
8	PARTERRE	Av. País Valencià
9	CERVANTES	Av. Alameda
10	LA BASSA	Carrer Juan Gil Albert
11	CANTAGALLET	Carrer Cavaller Merita
12	RIU	Carrer Horte del poble

A continuación incluimos el plano donde se localizan cada uno de los parques enumerados.



6.2. AGRUPACION DE PARQUES POR LOTES

Conforme a la metodología expuesta de agrupar por lotes las actuaciones en los parques, incluimos las tablas donde se observan las agrupaciones de las propuestas que hemos seguido en el desarrollo del presente documento.

La principal variante que se ha seguido para la elaboración de los lotes ha sido la económica, quedando reflejado en puntos posteriores la justificación de las elecciones de los parques en cada uno de los lotes.

LOTE Nº1.-

Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	DIRECCION
5	ZONA NORD	43,100.00	Carrer Enginyer Colomina Raduán
8	PARTERRE	1,770.00	Av. País Valencià
9	CERVANTES	6,900.00	Av. Alameda

LOTE Nº2.-

Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	DIRECCION
4	BATOI	25,500.00	CV-795
7	LA GLORIETA	8,650.00	Carrer Sant Nicolau
11	CANTAGALLET	72,500.00	Carrer Cavaller Merita

LOTE Nº3.-

Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	DIRECCION
2	CARAMANXELL	11,350.00	Carrer General Prieto
3	BATOI VELL	4,350.00	Carrer Montgó
12	RIU	65,000.00	Carrer Horte del poble


LOTE Nº4.-

Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	DIRECCION
1	EL ROMERAL	19,200.00	Carrer Mestre José Ribera Montes
6	VIADUCTE	8,700.00	Passeig Ovidi Montllor
10	LA BASSA	2,250.00	Carrer Juan Gil Albert

A continuación incluimos el plano donde se localizan cada uno de los parques enumerados separados por lotes.

Nº PARQUE	NOMBRE	Nº DE LOTE
1	EL ROMERAL	4
2	CARAMANXELL	3
3	BATOI VELL	3
4	BATOI	2
5	ZONA NORD	1
6	VIADUCTE	4
7	LA GLORIETA	2
8	PARTERRE	1
9	CERVANTES	1
10	LA BASSA	4
11	CANTAGALLET	2
12	RIU	3

■	LOTE Nº1
■	LOTE Nº2
■	LOTE Nº3
■	LOTE Nº4






7. VALORACIONES ECONOMICAS

7.1. VALORACION POR PARQUES

A partir de los trabajos realizados y descritos anteriormente, se elabora un presupuesto de recuperación de cada uno de los parques estudiados. A continuación incluimos el listado completo de los parques con sus importes de licitación.

Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	PEM	PRES. LICITACION
1	EL ROMERAL	19,200.00	212,835.64 €	306,462.04 €
2	CARAMANXELL	11,350.00	141,860.99 €	204,265.64 €
3	BATOI VELL	4,350.00	115,734.22 €	166,645.70 €
4	BATOI	25,500.00	140,512.43 €	202,323.86 €
5	ZONA NORD	43,100.00	362,834.40 €	522,445.25 €
6	VIADUCTE	8,700.00	273,928.59 €	394,429.79 €
7	LA GLORIETA	8,650.00	90,458.07 €	130,250.57 €
8	PARTERRE	1,770.00	32,051.58 €	46,151.07 €
9	CERVANTES	6,900.00	206,967.83 €	298,012.98 €
10	LA BASSA	2,250.00	83,102.78 €	119,659.70 €
11	CANTAGALLET	72,500.00	377,248.19 €	543,199.66 €
12	RIU	65,000.00	373,781.32 €	538,207.72 €






7.2. VALORACIÓN POR LOTES

En función de los importes se elabora una distribución por lotes de manera que quede equilibrado económicamente cada uno de ellos. El listado se incluye a continuación:

LOTE Nº1	LOTE Nº2	LOTE Nº3	LOTE Nº4
			306,462.04 €
		204,265.64 €	
		166,645.70 €	
	202,323.86 €		
522,445.25 €			
			394,429.79 €
	130,250.57 €		
46,151.07 €			
298,012.98 €			
			119,659.70 €
	543,199.66 €		
	0.00 €	538,207.72 €	
866,609.30 €	875,774.09 €	909,119.06 €	820,551.53 €






LOTE Nº1

Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	PEM	PRES. LICITACION
5	ZONA NORD	43,100.00	362,834.40 €	522,445.25 €
8	PARTERRE	1,770.00	32,051.58 €	46,151.07 €
9	CERVANTES	6,900.00	206,967.83 €	298,012.98 €



LOTE Nº2


Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	PEM	PRES. LICITACION
4	BATOI	25,500.00	140,512.43 €	202,323.86 €
7	LA GLORIETA	8,650.00	90,458.07 €	130,250.57 €
11	CANTAGALLET	72,500.00	377,248.19 €	543,199.66 €






LOTE Nº3

Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	PEM	PRES. LICITACION
2	CARAMANXELL	11,350.00	141,860.99 €	204,265.64 €
3	BATOI VELL	4,350.00	115,734.22 €	166,645.70 €
12	RIU	65,000.00	373,781.32 €	538,207.72 €



LOTE Nº4

Nº PARQUE	NOMBRE	SUP. APROXIMADA	PEM	PRES. LICITACION
1	EL ROMERAL	19,200.00	212,835.64 €	306,462.04 €
6	VIADUCTE	8,700.00	273,928.59 €	394,429.79 €
10	LA BASSA	2,250.00	83,102.78 €	119,659.70 €





8. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN

8.1. EVALUACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN - CONCEPTUAL

Una vez aprobado el Plan Director de Parques Públicos, es importante realizar un seguimiento del mismo a través de evaluaciones periódicas con el fin de analizar si se cumplen los objetivos planteados desde su puesta en marcha. Del mismo modo, las tareas de evaluación y seguimiento permiten realizar las correcciones oportunas en aquellos puntos en donde no se están cumpliendo los objetivos esperados.

Para realizar la evaluación del Plan Director de Parques Públicos se enumeran una serie de indicadores de seguimiento que permitirán evaluar la evolución del uso/mantenimiento en el municipio.

Es recomendable que la evaluación del Plan se realice periódicamente, a través de aquellos indicadores que se pueden obtener de forma sencilla. En el proceso de evaluación y seguimiento del Plan Director, se tendrán en cuenta las sugerencias de los usuarios y grupos de interés, que serán recogidas y gestionadas tanto por la corporación municipal como por los técnicos municipales.

Los responsables serán los encargados de::

- Recopilar y actualizar la información relacionada con la infraestructura medioambiental y la gestión del sistema de control.
- Recoger y coordinar con los demás departamentos de la Administración (Urbanismo, circulación y tráfico, vía pública, Administración Regional, etc.), todos los aspectos relacionados con los servicios que se puedan ver afectados.
- Recibir, facilitar y gestionar las sugerencias recibidas por los usuarios de los parques y demás ciudadanos.
- Coordinar la participación ciudadana en torno a las actividades a realizar en cada uno de los parques.
- Realizar el informe anual de seguimiento del Plan Director



8.2. INDICADORES A DESARROLLAR

Los indicadores que se pueden desarrollar por los técnicos municipales para evaluar el Plan Director son de distintos tipos.

INDICADORES INFRAESTRUCUTRAS.-

1. Kilómetros de itinerarios peatonales implantados o Por tipología.
2. Nº de mobiliario urbano implantados por tipologías y zonas.
3. Nº de estacionamientos para bicicletas implantados.
4. Servicios existentes por tipología.

INDICADORES DE GESTIÓN.-

1. Nº de visitas al Ayto. por temática de parques.
2. Nº de reuniones de coordinación entre concejalías.
3. Nº de denuncias por vandalismo (lugar y hora del robo).
4. Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas.
5. Nº de cursos, actos, jornadas y encuentros realizados para potenciar y fomentar el uso de las actividades en parques.
6. Nº de asistentes a cursos y jornadas.
7. Nº de guías, anuarios, folletos difundidos.
8. Nº de reuniones con otros departamentos de la Administración Regional o Estatal.
9. Nº de reuniones con colectivos afines a la tematica.

INDICADORES MOVILIDAD.-

1. Evolución de usuarios de cada parque.
2. Tiempo de uso de cada instalación.
3. Nº de conexiones con redes de autobús accesibles en cada parque.



4. Nº de accidentes.
5. Nº de multas a usuarios de cada parque.

Los indicadores enumerados anteriormente son relativamente sencillos de recopilar y fácilmente cuantificables, de tal modo que permiten un seguimiento y una evaluación del Plan Director de manera efectiva.

Existen otra serie de indicadores de seguimiento procedentes de las encuestas de movilidad que se suelen realizar por lo general, cada 5 años, con el fin de conocer las principales pautas de movilidad y el reparto modal en los parques.

Los datos obtenidos en este tipo de encuestas son de especial relevancia ya que son una herramienta de planificación y gestión de la movilidad y accesibilidad en los parques.

El objetivo para la ciudad, es que la cuota de usuarios de los parques (a pie, en bicicleta y en conexiones con transporte público), se vea incrementado con el paso del tiempo. La encuesta de movilidad quinquenal, permitiría introducir preguntas específicas sobre las condiciones de cada parque para conocer entre otros, los siguientes aspectos:

1. Cuota de reparto modal de en cada parque y su evolución
2. Motivo del uso de la instalación
3. Edad y perfil del usuario
4. Tiempo de uso medio de cada instalación
5. Principales orígenes y destinos de los instalación
6. Aspectos a mejorar en la instalación.

Alcoi, Diciembre de 2017.

*D. Fº Javier Cuenca Pérez
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado 20.064*



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS



INDICE DE PLANOS.-


1	EL ROMERAL
2	CARAMANXELL
3	BATOI VELL
4	BATOI
5	ZONA NORD
6	VIADUCTE
7	LA GLORIETA
8	PARTERRE
9	CERVANTES
10	LA BASSA
11	CANTAGALLET
12	RIU



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº1 .- ROMERAL



LEYENDA


- BARRIDO CON BARREDORA
- LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
- PROTECCION DE ELEMENTOS
- DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
- DEMOLICION DE ARQUETA
- DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
- DEMOLICION DE BORDILLO
- DEMOLICION DE PIEZAS PIEDRA NATURAL
- LIMPIEZA/DEMOLICION IMBORNAL
- DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION
- DEMOLICION PAVIMENTO ADOQUIN

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOI

TITULO:
PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).



 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / jfcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/1000

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE ROMERAL
 PLANTA DEMOLICIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 RO-01
 HOJA 1 DE 1



LEYENDA


	RELLENO ARENA PARQUE
	RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
	REPOSICION DE ADOQUIN DE HORMIGON
	REPOSICION DE BORDILLO
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE PROT.
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
	REPOSICION DE BANCO
	PREPARACION SUPERFICIE METALICA
	TRATAMIENTO SUPERFICIAL METALICO

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOI

TITULO:
PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/1000

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE ROMERAL
 PLANTA DE ACTUACIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 RO-02
 HOJA 1 DE 1






PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº2 .- CARAMANXELL



LEYENDA

■	BARRIDO CON BARRIDORA
■	LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
■	PROTECCION DE ACERAS
■	DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
■	DEMOLICION DE ARQUETA
■	DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
■	DEMOLICION DE BORDILLO
■	DEMOLICION DE PIEZAS AFLACADOS
■	DESMONTAJE DE PAPELERA
■	DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION
■	DEMOLICION PAVIMENTO ADOQUIN

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
**PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).**


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javlercuenca.com / fjcuenca@dtop.es


ESCALA:
 1/750

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE CARAMXELL
 PLANTA DEMOLICIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 CAR-01
 HOJA 1 DE 1



LEYENDA	
	RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
	REPOSICION DE ADOQUIN DE HORMIGON
	REPOSICION DE BORDILLO
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE PROT.
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
	REPOSICION DE BANCO
	REPOSICION DE PAPELERA
	REPARACION JUEGOS INFANTILES
	REPOSICION DE ARQUETA

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/750

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE CARAMANXEL
 PLANTA ACTUACIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 CAR-02
 HOJA 1 DE 1



PROMOTOR:



AYUNTAMIENTO DE ALCOI

TITULO:

PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).

Fº JAVIER CUENCA PEREZ

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:

1/750



UNE A3 GRAFICAS

PLANO:

PARQUE CARAMANXEL
ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES

FECHA:

DICIEMBRE
2017

Nº PLANO:

CAR-03


HOJA 1 DE 1




PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº3 .- BATOI VELL



LEYENDA	
	EXCAVACION EN DESMONTE
	LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
	PROTECCION DE ELEMENTOS
	DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
	DEMOLICION DE IMBORNAL
	DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
	DEMOLICION DE BORDILLO
	DEMOLICION DE PIEZAS APLICADOS
	DESMONTAJE DE PAPELERA



LEYENDA

	RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
	REPOSICION DE PAVIMENTO ACERA
	REPOSICION DE BORDILLO
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE PROT.
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
	REPOSICION DE BANCO
	REPOSICION DE PAPELERA
	REPARACION JUEGOS INFANTILES
	REPOSICION DE IMBORNAL

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
**PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).**


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/500

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE BATOI VELL
 PLANTA ACTUACIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017


Nº PLANO:
 BAT V-02
 HOJA 1 DE 1



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº4 .- BATOI



LEYENDA	
	EXCAVACION EN DESMONTE
	LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
	REPARACION ELEMENTOS METALICOS
	DEMOLICION PAVIMENTO ADOQUIN
	DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
	LIMPIEZA DE INBORNAL
	DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
	DEMOLICION DE BORDILLO
	DEMOLICION DE PIEZAS APLICADOS
	DESMONTAJE DE PAPELERA

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / jfcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/750


 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE BATOI
 PLANTA DEMOLICIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE 2017

Nº PLANO:
 BAT-01

HOJA 1 DE 1



- LEYENDA**
- RELLENO ARENA DE PARQUE
 - REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUIN
 - REPOSICION DE BORDILLO
 - PINTURA EXTERIORES
 - REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
 - REPOSICION DE BANCO
 - REPOSICION DE PAPELERA
 - REPARACION JUEGOS INFANTILES
 - REPOSICION DE IMBORNAL

ESCALA:
1/750
m
UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
PARQUE BATOI
PLANTA DE ACTUACIONES

FECHA:
DICIEMBRE
2017


Nº PLANO:
BAT-02
HOJA 1 DE 1

PROMOTOR:

AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


Fº JAVIER CUENCA PEREZ
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es



1.1

PROMOTOR:



TITULO:

PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).

Fº JAVIER CUENA PEREZ
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javiercuena.com / fjcuena@dtop.es

ESCALA:

1/750
m

UNE A3 GRAFICAS

PLANO:

PARQUE BATOI
PLANTA MEDIOAMBIENTAL

FECHA:

DICIEMBRE
2017

Nº PLANO:

BAT-03

HOJA 1 DE 1



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº5 .- ZONA NORD



LEYENDA


■	EXCAVACION EN DESMONTE
■	LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
■	REPARACION ELEMENTOS METALICOS
■	DEMOLICION PAVIMENTO ADOQUIN
■	DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
■	LIMPIEZA DE BORNAL
■	DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
■	DEMOLICION DE BORDILLO
■	DEMOLICION DE PIEZAS APLICADOS
■	DESMONTAJE DE PAPELERA

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
**PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).**


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/1250

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE ZONA NORD
 PLANTA DEMOLICIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 ZN-01
 HOJA 1 DE 1



PROMOTOR:



TITULO:

PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).

Fº JAVIER CUENA PEREZ

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javiercuena.com / jcuena@dtop.es

ESCALA:

1/1250
m

UNE A3 GRAFICAS

PLANO:

PARQUE ZONA NORD
PLANTA MEDIOAMBIENTAL

FECHA:

DICIEMBRE
2017

Nº PLANO:

ZN-03

HOJA 1 DE 1



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº6 .- VIADUCTE



- 3.2
- 3.3
- 3.4
- × 3.5



LEYENDA

	RELLENO ARENA DE PARQUE
	REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUIN
	REPOSICION DE BORDILLO
	REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
	REPOSICION DE BANCO
	REPOSICION DE ARQUETA
	REPOSICION DE PAPELERA
	REPARACION JUEGOS INFANTILES
	LIMPIEZA DE IMBORNAL
	REPOSICION DE IMBORNAL

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/1250

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
PARQUE VIADUCTE PLANTA DEMOLICIONES

FECHA:
 DICIEMBRE 2017

Nº PLANO:
 VIA-02
 HOJA 1 DE 1



LEYENDA	
	EXCAVACION EN DESMONTE
	LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
	REPARACION ELEMENTOS METALICOS
	DEMOLICION PAVIMENTO ADOQUIN
	DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
	LIMPIEZA DE IMBORNAL
	DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
	DEMOLICION DE BORDILLO
	DEMOLICION DE PIEZAS APLICADOS
	DESMONTAJE DE PAPELERA

PROMOTOR:



TITULO:

PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).

Fº JAVIER CUENCA PEREZ
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:

1/1250

m

UNE A3 GRAFICAS

PLANO:

PARQUE VIADUCTE
PLANTA DEMOLICIONES

FECHA:

DICIEMBRE
2017

Nº PLANO:

VIA-01


HOJA 1 DE 1



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº7 .- LA GLORIETA



LEYENDA	
■	PROTECCION DE ACERAS
●	LIMPIEZA DE IMBORNAL
□	DEMOLICION/DESMTAJE DE BANCO
—	DEMOLICION DE BORDILLO
■	DEMOLICION DE PIEZAS APLACADOS
◇	ZONAS DE PROTECCION ELEMENTOS

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOI

TITULO:
 PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/500

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
 PARQUE GLORIETA
 PLANTA DEMOLICIONES

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 GL-01
 HOJA 1 DE 1



LEYENDA
 REPOSICION DE BORDILLO
 REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.

PROMOTOR:




TITULO:

PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


Fº JAVIER CUENCA PEREZ
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:



UNE A3 GRAFICAS

PLANO:

PARQUE GLORIETA
PLANTA ACTUACIONES

FECHA:

DICIEMBRE
2017


Nº PLANO:

GL-02

HOJA 1 DE 1



PARQUE Nº8 .- PARTERRE



LEYENDA	
	EXCAVACION EN DESMONTE
	LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
	DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION
	DEMOLICION DE ARQUETA
	LIMPIEZA DE IMBORNAL
	PROTECCION DE ELEMENTOS
	DEMOLICION DE BORDILLO
	DEMOLICION DE PIEZAS APLACADOS
	DESMONTAJE DE PAPELERA

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
 PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / jfcuenca@dtop.es


ESCALA:
 1/250

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
 PARQUE PARTERRE
 PLANTA DEMOLICIONES

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 PAR-01
 HOJA 1 DE 1



LEYENDA	
	REPOSICION DE BORDILLO
	REPOSICION DE ARQUETA
	REPOSICION PAVIMENTO SUELO PROTECCION
	REPARACION JUEGOS INFANTILES
	LIMPIEZA DE IMBORNAL

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
 PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/250

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
 PARQUE PARTERRE
 PLANTA ACTUACIONES

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017


Nº PLANO:
 PAR-02
 HOJA 1 DE 1




PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº9 .- CERVANTES





PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOI

TITULO:
PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/500

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE CERVANTES
 PLANTA ACTUACIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017


Nº PLANO:
 CER-02
 HOJA 1 DE 1



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº10 .- LA BASSA



- LEYENDA**
- PROTECCION DE ACERAS
 - DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON
 - DEMOLICION PAVIMENTO DE PROTECCION
 - EXCAVACION EN DESMONTE
 - REPARACION ELEMENTOS METALICOS
 - DEMOLICION PAPELERA
 - DEMOLICION DE ARQUETA
 - DEMOLICION DESMONTAJE DE BANCO
 - DEMOLICION DE BORDILLO
 - DEMOLICION DE IMBORNAL
 - PROTECCION DE ELEMENTOS

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOY

TITULO:
 PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es


ESCALA:
 1/500

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
 PARQUE LA BASSA
 PLANTA DEMOLICIONES

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 BAS-01
 HOJA 1 DE 1



- LEYENDA**
- RELLENO ZAHORRA ARTIFICIAL
 - REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
 - REPOSICION DE BORDILLO
 - REPOSICION DE PAVIMENTO DE PROT.
 - REPOSICION DE BANCO
 - REPOSICION DE PAPELERA
 - REPARACION JUEGOS INFANTILES
 - REPOSICION DE IMBORNAL
 - REPARACION DE ELEMENTO METALICO

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOI

TITULO:
**PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).**


 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/500

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE LA BASSA
 PLANTA ACTUACIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017


Nº PLANO:
 BAS-02
 HOJA 1 DE 1



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº11 .- CANTAGALLET




- LEYENDA**
- EXCAVACION EN DESMORTE
 - LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
 - REPARACION ELEMENTOS METALICOS
 - DEMOLICION PAVIMENTO ADOQUIN
 - DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
 - LIMPIEZA DE IMBORNAL
 - DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
 - DEMOLICION DE BORDILLO
 - DEMOLICION DE PIEZAS APLICADOS
 - DESMONTAJE DE PAPELERA

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOI

TITULO:
PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).



 F.º JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/1250

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE CANTAGALLET
 PLANTA DEMOLICIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 CAN-02
 HOJA 1 DE 1




- LEYENDA**
- REPOSICION PAVIMENTO DE PROTECCION
 - REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUIN
 - REPOSICION DE BORDILLO
 - REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
 - REPOSICION DE BANCO
 - REPARACION JUEGOS INFANTILES
 - LIMPIEZA DE IMBORNAL
 - REPARACION ELEMENTO METALICO

PROMOTOR:

 AYUNTAMIENTO DE ALCOI

TITULO:
**PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
 PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).**



 Fº JAVIER CUENCA PEREZ
 Ingeniero Técnico de Obras Públicas
 Nº de Colegiado: 20.064
 www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:
 1/1250

 UNE A3 GRAFICAS

PLANO:
**PARQUE CANTAGALLET
 PLANTA ACTUACIONES**

FECHA:
 DICIEMBRE
 2017

Nº PLANO:
 CAN-02
 HOJA 1 DE 1



PROMOTOR:



TITULO:

PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).

F.º JAVIER CUENCA PEREZ
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:

DESCRIPTIVO
m
UNE A3 GRAFICAS

PLANO:

PARQUE CANTAGALLET
PLANTA MEDIOAMBIENTAL

FECHA:

DICIEMBRE
2017

Nº PLANO:

CAN-03

HOJA 1 DE 1



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PARQUE Nº12 .- RIU

HOJA 2/2

HOJA 1/2



LEYENDA	
	EXCAVACION EN DESMONTE
	LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
	REPARACION ELEMENTOS METALICOS
	DEMOLICION PAVIMENTO ADOQUIN
	DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
	LIMPIEZA DE IMBORNAL
	DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
	DEMOLICION DE BORDILLO
	DEMOLICION DE PIEZAS APLACADOS
	DESMONTAJE DE PAPELERA

PROMOTOR:




TITULO:

PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).

Fº JAVIER CUENCA PEREZ
Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javiercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:



UNE A3 GRAFICAS

PLANO:

PARQUE RIU RIQUER
PLANTA DEMOLICIONES

FECHA:

DICIEMBRE
2017

Nº PLANO:

RIU-01

HOJA 1 DE 2



LEYENDA	
	EXCAVACION EN DESMORTE
	LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS
	REPARACION ELEMENTOS METALICOS
	DEMOLICION PAVIMENTO ADOQUIN
	DEMOLICION PAVIMENTO ACERA
	LIMPIEZA DE IMBORNAL
	DEMOLICION/DESMONTAJE DE BANCO
	DEMOLICION DE BORDILLO
	DEMOLICION DE PIEZAS APLACADOS
	DESMONTAJE DE PAPELERA

PROMOTOR:




TITULO:

PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES
PUBLICOS DE ALCOI (ALICANTE).

Fº JAVIER CUENCA PEREZ

Ingeniero Técnico de Obras Públicas
Nº de Colegiado: 20.064
www.javercuenca.com / fjcuenca@dtop.es

ESCALA:



UNE A3 GRAFICAS

PLANO:

PARQUE RIU RIQUER
PLANTA DEMOLICIONES

FECHA:

DICIEMBRE
2017

Nº PLANO:

RIU-01

HOJA 2 DE 2




LEYENDA

- REPOSICION PAVIMENTO DE PROTECCION
- REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUIN
- REPOSICION DE BORDILLO
- REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
- REPOSICION DE BANCO
- REPARACION JUEGOS INFANTILES
- LIMPIEZA DE IMBORNAL
- REPARACION ELEMENTO METALICO



LEYENDA

- REPOSICION PAVIMENTO DE PROTECCION
- REPOSICION DE PAVIMENTO ADOQUIN
- REPOSICION DE BORDILLO
- REPOSICION DE PAVIMENTO DE LOSA HORM.
- REPOSICION DE BANCO
- REPARACION JUEGOS INFANTILES
- LIMPIEZA DE IMBORNAL
- REPARACION ELEMENTO METALICO





PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

DOCUMENTO Nº3.- PRESUPUESTOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº1 .- ROMERAL



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE ROMERAL



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01_PDP ROMERAL									
SUBCAPÍTULO 01_01 ACTUACIONES PREVIAS									
P01_01_07	UD PROTECCION PROVISIONAL ARBOLADO PROTECCIÓN DE ÁRBOL EXISTENTE MEDIANTE VALLAS TRASLADABLES DE 3,50X2,00 M, FORMADAS POR PANEL DE MALLA ELECTROSOLDADA DE 200X100 MM DE PASO DE MALLA Y POSTES VERTICALES DE 40 MM DE DIÁMETRO, ACABADO GALVANIZADO, COLOCADOS SOBRE BASES PREFABRICADAS DE HORMIGÓN FIJADAS AL PAVIMENTO. AMORTIZABLES LAS VALLAS EN 5 USOS Y LAS BASES EN 5 USOS.								
	Plaza.-								
	Arboles	6					6.00		
								6.00	32.50
									195.00
P01_01_08	UD PROTECCION PROVISIONAL ELEMENTO PROTECCIÓN DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE MEDIANTE VALLAS PEATONALES DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLES EN 20 USOS								
	Calle 02.-								
	Fuente	1					1.00		
	Plaza								
	Fuente	1					1.00		
	Zona Norte.-								
	Acceso	1					1.00		
								3.00	27.20
									81.60
P01_01_10	M2 BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA INCLUSO ACOPIO Y CRAGA SOBRE CA-MION DE MATERIAL PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.								
	Calle 02.-								
	Calle + acceso	1	1,768.00				1,768.00		
	Plaza.-								
	Plaza	1	885.00				885.00		
	Zona Norte.-								
	Zona Norte.-	1	3,714.00				3,714.00		
								6,367.00	0.06
									382.02
P01_01_11	M2 LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS VERTICALES LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD, PIN-TURA, GRASAS O POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DETERGENTE, CON UN REN-DIMIENTO DE 0,2 L/M², HASTA SU TOTAL ELIMINACIÓN.								
	Calle 02.-								
	Farolas	18	4.00				72.00		
	Edificio	1	70.00	2.20			154.00		
	Alzados muros	1	13.00	1.80			23.40		
	Plaza.-								
	Edificio	1	50.00	9.00			450.00		
	Farolas	17	4.00				68.00		
								767.40	2.76
									2,118.02
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01_01 ACTUACIONES PREVIAS.....								2,776.64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01_02 DEMOLICIONES									
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Calle 02.- Fuente AP Acceso parte inferior Acceso pasarela Plaza.- Alcorques Junta entre pavimentos Zona Norte.- Acceso Sur Calle 5 Acceso Norte Zonas circulares								
		1	4.00				4.00		
		2	19.00				38.00		
		1	29.50				29.50		
		12	4.50				54.00		
		1	38.50				38.50		
		2	54.00				108.00		
		2	16.00				32.00		
		2	8.20				16.40		
		1	85.00				85.00		
							405.40	5.70	2,310.78
P01_02_02	M2 DEMOLIC. ACERA BALDOSA DEMOLICIÓN DE ACERAS CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Calle 02.- Fuente AP Plaza.- Baldosas de hormigón								
		4	1.00	1.00			4.00		
		1	455.00				455.00		
							459.00	7.34	3,369.06
P01_02_06	UD DEMOLICIÓN ARQUETA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE ARQUETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Calle 02.- Fuente AP Acceso parte inferior Acceso Joan Fuster Plaza.- Arqueta Zona Norte.- Arqueta								
		1					1.00		
		2					2.00		
		7					7.00		
		4					4.00		
		2					2.00		
							16.00	55.96	895.36
P01_02_07	M2 DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DE 30 CM. DE ESPESOR, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Zona Norte.- Acceso Calle 6 Calle 5								
		1	44.50				44.50		
		1	209.30				209.30		
		1	61.50				61.50		
							315.30	5.28	1,664.78



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_02_09	UD DEMOLICION DE IMBORNAL DEMOLICIÓN DE IMBORNAL CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Plaza.- Imbornal	4				4.00			
							4.00	52.76	211.04
P01_02_10	UD ARRANCADO DE BANCO ARRANCADO DE BANCO INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Calle 02.- Bancos Zona Norte.- Zona Norte	11 18				11.00 18.00			
							29.00	44.68	1,295.72
P01_02_14	M2 DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO ALICATADO DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO ALICATADO EN MUROS PERIMETRALES CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR) O MANUALES, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE Zona Norte.- Calle 8 Calle 8 Calle 7	1 1 1	5.00 12.00 1.30			5.00 12.00 1.30			
							18.30	24.26	443.96
P01_02_18	UD LIMPIEZA IMBORNAL MEDIOS MECANICOS LIMPIEZA DE IMBORNAL MEDIANTE MEDIOS MECANICO (CAMION AUTOBOMBA) CON SUCCIÓN DE MATERIAL DE IMBORNAL, MATERIAL EN COLECTOR Y AYUDAS MANUALES EN LIMPIEZA. Calle 02.- Imbornales	4				4.00			
							4.00	37.36	149.44
P01_02_19	M2 DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PROTECCION EN ZONAS DE JUEGOS INFANTILES, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Calle 02.- Zona Juegos	75				75.00			
							75.00	6.44	483.00
									10,823.14
									TOTAL SUBCAPÍTULO 01_02 DEMOLICIONES.....



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01 04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. Calle 02.- Zona juegos Zona Juegos Zona Norte.- Zonas circulares Calle 5 Calle 4								
		1	74.00					74.00	
		1	29.25					29.25	
		1	318.00					318.00	
		3	202.00					606.00	
		3	61.00					183.00	
							1,210.25	16.88	20,429.02
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CIMIENTO DE HM-20 INCLUSO MORTE-RO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO. Calle 02.- Fuente AP Acceso parte inferior Acceso pasarela Plaza.- Alcorques Junta entre pavimentos Zona Norte.- Acceso Sur Calle 5 Acceso Norte Zonas circulares								
		1	4.000					4.000	
		2	19.000					38.000	
		1	29.500					29.500	
		12	4.500					54.000	
		1	38.500					38.500	
		2	54.000					108.000	
		2	16.000					32.000	
		2	8.200					16.400	
		1	85.000					85.000	
							405.40	27.14	11,002.56
P01_04_11	M2 GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN Y ANTIPUNZONAMIENTO PARA ZONAS DE ARENA, GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN Y ANTIPUNZONAMIENTO PARA ZONAS DE ARENA, DE FI-BRA NO TEJIDA DE POLIÉSTER PUNZONADO, TIPO POLITEX S DE SAELGA (BASF) O SI-MILAR, CON DE 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS, MONTAJE Y SOLAPES SEGÚN FICHA TÉCNICA. INCLUSO LA PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, RECORTES, DESPUN-TES Y SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. TERMINADO Calle 02.- Zona juegos								
		1	74.00					74.00	
							74.00	1.26	93.24
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FOR-MADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMP-ONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INLCUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL. Calle 02.- Zona juegos								
		1	74.00					74.00	
							74.00	58.00	4,292.00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_04_13	M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA PAVIMENTO CON ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DE DIMENSIONES 20X10X8 CM, COLOCADOS PREVIA COMPACTACION DEL TERRENO, SOBRE CAPA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA Zona Norte.- Calle 5 Calle 4	1 1	202.00 61.00			202.00 61.00			
							263.00	29.76	7,826.88
									43,643.70
SUBCAPÍTULO 01_05 ALCANTARILLADO									
P01_05_04	ML IMBORNAL 840x340 IMPU IMBORNAL MIXTO CON REJA MODELO IMPU D-3AV FORMADO POR ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CON MUROS Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB Y ACERO CORRUGADO B-500 S EN REDONDOS Ø8 MM 15X15 CM, ENCOFRADO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADA. Plaza.- Imbornal	4				4.00			
							4.00	550.02	2,200.08
									2,200.08
SUBCAPÍTULO 01_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE. Calle 02.- Bancos Zona Norte.- Zona Norte	11 18				11.00 18.00			
							29.00	707.39	20,514.31
									20,514.31



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 01_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_02	UD RECOMPOSICIÓN DE PERIMETRO DE PARQUE RECOMPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PEQUEÑOS DESPERFECTOS DEJANDO EL ACABADO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES Plaza.- Cara interior	1					1.00		
							1.00	65.69	65.69
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SITU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS. Calle 02.- Columpios Perimetro Juegos	4 14				4.00 14.00			
							18.00	38.87	699.66
P01_09_04	M2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA, CON CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 0,29 L/M² DE DECAPANTE, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A SU REPINTADO Calle 02.- Puente Zona Norte.- Zona Norte	2.374 2.374	114.00 58.50			270.64 138.88			
							409.52	13.65	5,589.95
P01_09_05	M2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE ACERO CON IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA, BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI, INHIBIDORES DE CORROSIÓN Y AGUA, APLICADA EN DOS MANOS Calle 02.- Puente Zona Norte.- Zona Norte	2.374 2.374	114.00 58.50			270.64 138.88			
							409.52	11.70	4,791.38
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GOBAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMINADA. Calle 02.- Fuente AP Acceso parte inferior Acceso Joan Fuster Plaza.- Arqueta Zona Norte.- Arqueta	1 2 7 4 2				1.00 2.00 7.00 4.00 2.00			
							16.00	172.35	2,757.60



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_09_07	M2 CHAPADO EN PIEDRA NATURAL CHAPADO EN PARAMENTO VERTICAL, HASTA 3 M DE ALTURA, CON PLAQUETAS DE MÁRMOL SEGUN CONDICIONES SIMILARES, FIJADO CON ADHESIVO CEMENTOSO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA (ENTRE 1,5 Y 3 MM), CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS Zona Norte.-								
	Calle 8	1	5.00				5.00		
	Calle 8	1	12.00		1.00		12.00		
	Calle 7	1	1.30				1.30		
							18.30	91.01	1,665.48
	TOTAL SUBCAPÍTULO 01_09 RECOMPOSICIONES								15,569.76
SUBCAPÍTULO 01_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_01	UD REPOSICI?N DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA REPOSICI?N DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA, SUMINISTRO, PLANTACI?N Y ENTUTORADO DEL ?RBOL TIPO FRESNO 14/16 CON UN CEPELL?N DE 60*60CM Y UNA ALTURA DE TRONCO HASTA COPA DE 1,5 - 3M), (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORG?NICA Y PRIMER RIEGO) Zonas.-								
	1.1	10					10.00		
							10.00	123.60	1,236.00
P01_10_02	UD REPOSICI?N DE ARBOLADO ARBUSTIVO REPOSICI?N DE ARBOLADO ARBUSTIVO EN LA ZONA DEL TALUD CON ESPECIES FORMADORAS DE SETO SOBRE 50/60 CM DE ALTURA TIPO (VIBURNUM TINUS, COTONEASTER, MYRTUS, BUXUS, ETC.) Zonas.-								
	1.2	3					3.00		
							3.00	41.20	123.60
P01_10_03	M2 REPOSICI?N DE CAPA VEGETAL ARENOSA MEZCLADA CON MANTILLO REPOSICI?N DE CAPA VEGETAL ARENOSA MEZCLADA CON MANTILLO AL 50% Y CON UNA CAPA DE ESPESOR ENTORNO A UNOS 5 O 10 CENT?METROS DEPENDIENDO DE LA ZONA Zonas.-								
	1.3	1	2,700.00				2,700.00		
							2,700.00	3.40	9,180.00
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (? MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO Zonas.-								
	1.3	56					56.00		
	1.7	19					19.00		
	1.5	13					13.00		
	1.8	12					12.00		
	1.9	4					4.00		
	2.1	6					6.00		
	2.2	15					15.00		
	2.3	15					15.00		
	2.4	1					1.00		
	2.5	5					5.00		
	2.6	6					6.00		
	2.7	2					2.00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	2.8	4				4.00			
							158.00	92.70	14,646.60
P01_10_05	UD ELIMINACI?N DEL ARBOLADO MUERTO DE PORTE MEDIO ELIMINACI?N DEL ARBOLADO MUERTO DE PORTE MEDIO (? 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACI?N DE LOS RESTOS OBTENIDOS. Zonas.- 1.5 1.3	1 9				1.00 9.00			
							10.00	123.60	1,236.00
P01_10_06	M2 RENOVACI?N E INSTALACI?N DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO RENOVACI?N E INSTALACI?N DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO INCLUYENDO EL DISE?O NUEVO DE LA RED DE RIEGO, EXCAVACI?N DE ZANJAS ENTRE 20 Y 30 CM DE PROFUNDIDAD, EXTENSI?N DE LA TUBER?A DE ?32/50 MM, COLOCACI?N DE COLLARINES PARA CONECTAR ASPERSORES Y/O DIFUSORES SEG?N CONVenga. Zonas.- 1.3 1.5	1 1	2,500.00 300.00			2,500.00 300.00			
							2,800.00	4.12	11,536.00
P01_10_07	UD REBAJAR LAS RA?CES DE TODO EL ARBOLADO REBAJAR LAS RA?CES DE TODO EL ARBOLADO CAUSANTE DE UN LEVANTAMIENTO DE TODO EL PAVIMENTO Zonas.- 1.9 1.4	1 6				1.00 6.00			
							7.00	82.40	576.80
P01_10_08	UD REPOSICI?N DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA REPOSICI?N DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA. ?RBOL TIPO (PLATANUS X HISPANICA CON UN CEPELL?N DE 60*60CM Y UNA ALTURA DE TRONCO HASTA COPA DE 1,5 - 3M) Zonas.- 1.4	1				1.00			
							1.00	57.68	57.68
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL C?SPED Y LA SEMILLA. Zonas.- 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.5 2.6 2.7	1 1 1 1 1 1 1 1	300.00 500.00 700.00 950.00 870.00 760.00 1,120.00 550.00			300.00 500.00 700.00 950.00 870.00 760.00 1,120.00 550.00			
							5,750.00	3.61	20,757.50
P01_10_10	UD PODA DE SANEAMIENTO Y RECORTE DE ARBOLADO ARBUSTIVO PODA DE SANEAMIENTO Y RECORTE DE ARBOLADO ARBUSTIVO, INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO Zonas.-								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1.6	8				8.00			
	2.4	4				4.00			
	2.7	80				80.00			
							92.00	30.90	2,842.80
P01_10_11	M2 comprobacion y reparacion de todo el sistema de riego comprobacion y reparacion de todo el sistema de riego Zonas.-								
	1.8	1	950.00			950.00			
	1.9	1	890.00			890.00			
	2.1	1	600.00			600.00			
	2.6	1	600.00			600.00			
							3,040.00	1.03	3,131.20
P01_10_12	UD Destoconado del árbol muerto de porte medio Destoconado del árbol muerto de porte medio (Ø 15 - 45) para así eliminar las raíces en la zona de pradera, incluyendo la maquinaria para la extracción y el transporte al vertedero de todos los restos obtenidos. Zonas.-								
	1.3	11				11.00			
							11.00	123.60	1,359.60
P01_10_13	UD Destoconado y eliminación de las raíces del arbolado de porte pe Destoconado y eliminación de las raíces del arbolado de porte pequeño (Ø 0 - 15), incluyendo la maquinaria para la extracción y el transporte al vertedero de todos los restos obtenidos. Fases.-								
	1.9	2				2.00			
	2.1	8				8.00			
							10.00	46.35	463.50
P01_10_14	UD Destoconado y eliminación de las raíces del arbolado de porte me Destoconado y eliminación de las raíces del arbolado de porte medio (Ø 15 - 45), incluyendo la maquinaria para la extracción y el transporte al vertedero de todos los restos obtenidos. Zonas.-								
	1.5	1				1.00			
	1.6	4				4.00			
	1.7	4				4.00			
	1.8	1				1.00			
	2.1	8				8.00			
	2.2	6				6.00			
	2.4	7				7.00			
	2.5	5				5.00			
	2.6	6				6.00			
	2.8	6				6.00			
							48.00	61.80	2,966.40
P01_10_15	UD Destoconado y eliminación de las raíces del arbolado de porte gr Destoconado y eliminación de las raíces del arbolado de porte grande (Ø mas de 45), incluyendo la maquinaria para la extracción y el transporte al vertedero de todos los restos obtenidos. Zonas.-								
	2.2	6				6.00			
							6.00	206.00	1,236.00



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_10_16	UD Destoconado y eliminación del tocón y raíces de árbol de porte m Destoconado y eliminación del tocón y raíces de árbol de porte medio (Ø 15 - 45), incluyendo la maquinaria para la extracción y el transporte al vertedero de todos los restos obtenidos. Zonas.- 1.4	1				1.00			
							1.00	123.60	123.60
P01_10_17	UD Poda de saneamiento de arbolado de porte pequeño Poda de saneamiento de arbolado de porte pequeño (Ø 0 - 15), incluyendo su recogida, limpieza y transporte de todo los restos de poda al vertedero Zonas.- 1.6	6				6.00			
							6.00	46.35	278.10
P01_10_18	UD Poda de saneamiento o de mejora del arbolado de porte medio Poda de saneamiento o de mejora del arbolado de porte medio (Ø 15 - 45), incluyendo su recogida, limpieza y transporte al vertedero de todo los restos de poda Zonas.- 1.9 2.1 2.4 2.5 2.6 2.8	8 25 4 12 15 17				8.00 25.00 4.00 12.00 15.00 17.00			
							81.00	61.80	5,005.80
P01_10_19	M2 Poda de saneamiento, recorte o topiaria de arbolado arbustiv Poda de saneamiento, recorte o topiaria de arbolado arbustivo, incluyendo su recogida, limpieza y transporte de todo los restos de poda al vertedero Zona.- 2.8	1	300.00			300.00			
							300.00	8.24	2,472.00
P01_10_20	M2 Renovación de la pradera con la reposición de tierra vegeta Renovación de la pradera con la reposición de tierra vegetal arenosa mezclada con mantillo al 50% y con una capa entorno a unos 5 o 10cm, dependiendo de la zona Zonas.- 2.1	1	1,700.00			1,700.00			
							1,700.00	3.61	6,137.00
P01_10_21	UD Tala y eliminación de árbol de porte pequeño Tala y eliminación de árbol de porte pequeño (Ø 0 - 15), incluyendo la maquinaria para realizar los trabajos y el transporte al vertedero para la eliminación de los restos obtenidos. Zonas.- 1.9 2.1	2 8				2.00 8.00			
							10.00	46.35	463.50
P01_10_22	UD Tala y eliminación de árbol de porte medio Tala y eliminación de árbol de porte medio (Ø 15 - 45), incluyendo la maquinaria para realizar los trabajos y el transporte al vertedero para la eliminación de los restos obtenidos Zonas.-								



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE ROMERAL



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01_PDP	ROMERAL.....	212,835.64	100.00
-01_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	2,776.64	
-01_02	-DEMOLICIONES.....	10,823.14	
-01_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	5,326.63	
-01_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	43,643.70	
-01_05	-ALCANTARILLADO.....	2,200.08	
-01_08	-MOBILIARIO URBANO.....	20,514.31	
-01_09	-RECOMPOSICIONES.....	15,569.76	
-01_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	88,301.68	
-01_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	15,707.50	
-01_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	7,972.20	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	212,835.64	
	13.00% Gastos generales.....	27,668.63	
	6.00% Beneficio industrial.....	12,770.14	
	SUMA DE G.G. y B.I.	40,438.77	
	21.00% I.V.A.....	53,187.63	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	306,462.04	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	306,462.04	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº2 .- CARAMANXELL



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE CARAMANXELL



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 02_PDP CARAMANXEL									
SUBCAPÍTULO 02_01 ACTUACIONES PREVIAS									
P01_01_06	M2 PROTECCION PROVISIONAL ACERAS Y BORDILLOS PROTECCIÓN DE ACERAS Y DE BORDILLOS EXISTENTES QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS POR EL PASO DE VEHÍCULOS DURANTE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, CON UNA MASA SUPERFICIAL DE 230 G/M² Y POSTERIOR VERTIDO DE HORMIGÓN EN MASA EN FORMACIÓN DE SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.								
	Acceso 01	1					33.00		33.00
	Acceso 02	1					30.00		30.00
							63.00	18.77	1,182.51
P01_01_10	M2 BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA INCLUSO ACOPIO Y CRAGA SOBRE CAMION DE MATERIAL PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.								
	Zonas peatonales	1	2,624.00				2,624.00		
							2,624.00	0.06	157.44
P01_01_11	M2 LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS VERTICALES LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD, PINTURA, GRASAS O POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DETERGENTE, CON UN RENDIMIENTO DE 0,2 L/M², HASTA SU TOTAL ELIMINACIÓN.								
	Escaleras	12	5.00	0.20	0.20		2.40		
	Escaleras	12	1.50	0.20	0.20		0.72		
							3.12	2.76	8.61
							TOTAL SUBCAPÍTULO 02_01 ACTUACIONES PREVIAS.....		1,348.56
SUBCAPÍTULO 02_02 DEMOLICIONES									
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Medición	1	204.41				204.41		
							204.41	5.70	1,165.14
P01_02_06	UD DEMOLICIÓN ARQUETA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE ARQUETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.								
	Según medición	1					1.00		
							1.00	55.96	55.96
P01_02_07	M2 DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DE 30 CM. DE ESPESOR, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Zonas peatonales	1	861.47				861.47		
							861.47	5.28	4,548.56
P01_02_08	M2 DEMOLICIÓN DE MURO DEMOLICIÓN DE MURO MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS.								
	Según medición	1	41.00		1.00		41.00		
							41.00	16.08	659.28



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_02_10	UD DESMONTAJE DE BANCO ARRANCADO DE BANCO INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	17				17.00			
							17.00	44.68	759.56
P01_02_14	M2 DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO ALICATADO DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO ALICATADO EN MUROS PERIMETRALES CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR) O MANUALES, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE Acceso Lineales Pavimentos	2 1 1	20.00 115.40 173.00	0.20 0.20		8.00 23.08 173.00			
							204.08	24.26	4,950.98
P01_02_16	UD DESMONTAJE DE PAPELERA DESMONTAJE DE PAPELERA CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Según medición	2				2.00			
							2.00	25.06	50.12
P01_02_19	M2 DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PROTECCION EN ZONAS DE JUEGOS INFANTILES, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	1	141.00			141.00			
							141.00	6.44	908.04
TOTAL SUBCAPÍTULO 02_02 DEMOLICIONES.....									13,097.64



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS									
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS y AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Zona de juegos	1	346.00	0.60			207.60		
							207.60	2.98	618.65
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MÁXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.								
	Zona de juegos	1	346.00	0.40			138.40		
	Según medición	1	205.00	0.20			41.00		
							179.40	28.03	5,028.58
									5,647.23
SUBCAPÍTULO 02_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.								
	Zona de juegos	1	346.00				346.00		
							346.00	16.88	5,840.48
P01_04_07	M2 PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA DE DIMENSIONES SIMILARES AL EXISTENTE, A COLOCAR SOBRE BASE FIRME EXISTENTE (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE ACABADO								
	Acceso	2	20.00	0.20			8.00		
	Lineales	1	115.40	0.20			23.08		
	Pavimentos	1	173.00				173.00		
							204.08	40.80	8,326.46
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CEMENTO DE HM-20 INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO.								
	Medición	1	204.410				204.410		
							204.41	27.14	5,547.69
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FORMADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INCLUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL.								
	Según medición	1	141.00				141.00		
							141.00	58.00	8,178.00



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_04_13	M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA PAVIMENTO CON ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DE DIMENSIONES 20X10X8 CM, COLOCADOS PREVIA COMPACTACION DEL TERRENO, SOBRE CAPA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA								
	Zonas peatonales	1	861.47				861.47		
								29.76	25,637.35
							861.47		25,637.35
									53,529.98
SUBCAPÍTULO 02_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.								
	Según medición	2					2.00		
								275.55	551.10
							2.00		551.10
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.								
	Según medición	17					17.00		
								707.39	12,025.63
							17.00		12,025.63
									12,576.73
									12,576.73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_02	UD RECOMPOSICIÓN DE PERIMETRO DE PARQUE RECOMPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PEQUEÑOS DESPERFECTOS DEJANDO EL ACABADO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES								
	Según medición	2					2.00		
								65.69	131.38
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SITU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DE-TERIORADOS.								
	Según medición	5					5.00		
	Postes perimetrales	1	52.00	0.33			17.16		
								38.87	861.36
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GO-BAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMI-NADA.								
	Según medición	1					1.00		
								172.35	172.35
							1.00		172.35
									1,165.09
SUBCAPÍTULO 02_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TO-DO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO								
	Zonas.-								
	01	80					80.00		
								92.70	7,416.00
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL CESPED Y LA SEMILLA.								
	Zonas.-								
	01	1	5,460.00				5,460.00		
								3.61	19,710.60
P01_10_11	M2 COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO								
	Zonas.-								
	01	1	5,460.00				5,460.00		
								1.03	5,623.80
P01_10_13	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE PE DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zonas.-								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	01	5				5.00			
							5.00	46.35	231.75
P01_10_15	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GR DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zonas.-								
	01	8				8.00			
							8.00	206.00	1,648.00
P01_10_16	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE M DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zonas.-								
	01	7				7.00			
							7.00	123.60	865.20
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA								
	Zonas.-								
	01	20				20.00			
							20.00	61.80	1,236.00
P01_10_21	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE PEQUEÑO TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS.								
	Zonas.-								
	01	5				5.00			
							5.00	46.35	231.75
P01_10_22	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS								
	Zonas.-								
	01	4				4.00			
							4.00	61.80	247.20
P01_10_23	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45CM), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS.								
	.								
	Zonas.-								
	01	4				4.00			
							4.00	92.70	370.80
P01_10_24	UD REPOSICION ARBOLADO ARBUSTIVO JARDINERIA Zonas.-								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	02	1				1.00			
							1.00	82.40	82.40
									<u>37,663.50</u>
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES..								
	SUBCAPÍTULO 02_11 GESTION DE RESIDUOS								
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS								
	GESTION DE RESIDUOS								
	Toda actuación	1				1.00			
							1.00	8,860.06	8,860.06
									<u>8,860.06</u>
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02_11 GESTION DE RESIDUOS								
	SUBCAPÍTULO 02_12 SEGURIDAD Y SALUD								
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD								
	SEGURIDAD Y SALUD								
	Toda actuación	1				1.00			
							1.00	7,972.20	7,972.20
									<u>7,972.20</u>
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02_12 SEGURIDAD Y SALUD								
	TOTAL CAPÍTULO 02_PDP CARAMANXEL.....								
									<u>141,860.99</u>



RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE CARAMANXELL



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
02_PDP	CARAMANXEL.....	141,860.99	100.00
-02_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,348.56	
-02_02	-DEMOLICIONES.....	13,097.64	
-02_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	5,647.23	
-02_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	53,529.98	
-02_08	-MOBILIARIO URBANO.....	12,576.73	
-02_09	-RECOMPOSICIONES.....	1,165.09	
-02_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	37,663.50	
-02_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	8,860.06	
-02_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	7,972.20	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	141,860.99	
	13.00% Gastos generales.....	18,441.93	
	6.00% Beneficio industrial.....	8,511.66	
	SUMA DE G.G. y B.I.	26,953.59	
	21.00% I.V.A.....	35,451.06	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	204,265.64	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	204,265.64	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº3 .- BATOI VELL



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE BATOI VELL



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 03_PDP BATOI VELL									
SUBCAPÍTULO 02_01 ACTUACIONES PREVIAS									
P01_01_06	M2 PROTECCION PROVISIONAL ACERAS Y BORDILLOS PROTECCIÓN DE ACERAS Y DE BORDILLOS EXISTENTES QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS POR EL PASO DE VEHÍCULOS DURANTE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, CON UNA MASA SUPERFICIAL DE 230 G/M ² Y POSTERIOR VERTIDO DE HORMIGÓN EN MASA EN FORMACIÓN DE SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.								
	Zona central	1	20.40				20.40		
								20.40	382.91
P01_01_08	UD PROTECCION PROVISIONAL ELEMENTO PROTECCIÓN DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE MEDIANTE VALLAS PEATONALES DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLES EN 20 USOS								
	Zona central	1					1.00		
	Accesos	2					2.00		
								3.00	81.60
P01_01_11	M2 LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS VERTICALES LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD, PINTURA, GRASAS O POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DETERGENTE, CON UN RENDIMIENTO DE 0,2 L/M ² , HASTA SU TOTAL ELIMINACIÓN.								
	Perimetro	2	8.00	2.00			32.00		
								32.00	88.32
								2.76	
									552.83
SUBCAPÍTULO 02_02 DEMOLICIONES									
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Medición	1	146.00				146.00		
								146.00	832.20
P01_02_02	M2 DEMOLIC. ACERA BALDOSA DEMOLICIÓN DE ACERAS CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Según medición	1	32.00				32.00		
								32.00	136.00
P01_02_09	UD DEMOLICION DE IMBORNAL DEMOLICIÓN DE IMBORNAL CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.								
	Según medición	13					13.00		
								13.00	685.88
P01_02_10	UD DESMONTAJE DE BANCO ARRANCADO DE BANCO INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Según medición	16					16.00		
								16.00	714.88



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_02_14	M2 DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO ALICATADO DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO ALICATADO EN MUROS PERIMETRALES CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR) O MANUALES, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE								
	Pavimentos	1	175.00				175.00	24.26	4,245.50
P01_02_16	UD DESMONTAJE DE PAPELERA DESMONTAJE DE PAPELERA CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.								
	Según medición	6					6.00	25.06	150.36
TOTAL SUBCAPÍTULO 02_02 DEMOLICIONES.....									6,764.82
SUBCAPÍTULO 02_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS									
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Zonas peatonales	1	4,947.00	0.30			1,484.10		
	Zonas juegos	1	43.15	0.60			25.89		
							1,509.99	2.98	4,499.77
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MAXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.								
	Zonas peatonales	1	4,947.00	0.30			1,484.10		
	Zonas juegos	1	43.15	0.30			12.95		
							1,497.05	28.03	41,962.31
TOTAL SUBCAPÍTULO 02_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....									46,462.08



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.								
	Zonas juegos	2	43.15				86.30		
								16.88	1,456.74
P01_04_07	M2 PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA DE DIMENSIONES SIMILARES AL EXISTENTE, A COLOCAR SOBRE BASE FIRME EXISTENTE (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE ACABADO								
	Pavimentos	1	175.00				175.00		
								40.80	7,140.00
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CIMIENTO DE HM-20 INCLUSO MORTE RO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO.								
	Medición	1	146.000				146.000		
								27.14	3,962.44
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FORMADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INLCUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL.								
	Zonas juegos	1	43.15				43.15		
								58.00	2,502.70
							43.15		15,061.88
	TOTAL SUBCAPÍTULO 02_04 FIRMES Y PAVIMENTOS.....								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02_05 ALCANTARILLADO									
P01_05_04	ML IMBORNAL 840x340 IMPU IMBORNAL MIXTO CON REJA MODELO IMPU D-3AV FORMADO POR ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CON MUROS Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB Y ACERO CORRUGADO B-500 S EN REDONDOS Ø8 MM 15X15 CM, ENCOFRADO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADA.								
	Según medición						13		13.00
								13.00	550.02
									7,150.26
									TOTAL SUBCAPÍTULO 02_05 ALCANTARILLADO.....
									7,150.26
SUBCAPÍTULO 02_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.								
	Según medición						6		6.00
								6.00	275.55
									1,653.30
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.								
	Según medición						13		13.00
								13.00	707.39
									9,196.07
									TOTAL SUBCAPÍTULO 02_08 MOBILIARIO URBANO
									10,849.37



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO								
	Medición	10					10.00		
								92.70	927.00
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL CESPED Y LA SEMILLA.								
	Medición	1	2,080.00				2,080.00		
								3.61	7,508.80
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA								
	Medición	9					9.00		
								61.80	556.20
									8,992.00
SUBCAPÍTULO 02_11 GESTION DE RESIDUOS									
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS								
	Toda actuación	1					1.00		
								7,400.55	7,400.55
									7,400.55



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 02_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD								
	Toda actuación	1					1.00		
							1.00	4,284.80	4,284.80
									4,284.80
									115,734.22



RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE BATOI VELL



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
03_PDP	BATOI VELL.....		115,734.22	100.00
-02_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	552.83		
-02_02	-DEMOLICIONES.....	6,764.82		
-02_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	46,462.08		
-02_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	15,061.88		
-02_05	-ALCANTARILLADO.....	7,150.26		
-02_08	-MOBILIARIO URBANO.....	10,849.37		
-02_09	-RECOMPOSICIONES.....	8,215.63		
-02_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	8,992.00		
-02_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	7,400.55		
-02_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	4,284.80		
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		115,734.22	
	13.00% Gastos generales.....	15,045.45		
	6.00% Beneficio industrial.....	6,944.05		
	SUMA DE G.G. y B.I.		21,989.50	
	21.00% I.V.A.....		28,921.98	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		166,645.70	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		166,645.70	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº4 .- BATOI



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 04_PDP BATOI										
SUBCAPÍTULO 04_02 DEMOLICIONES										
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.									
	Medición	1	204.41				204.41			
								204.41	5.70	1,165.14
P01_02_06	UD DEMOLICIÓN ARQUETA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE ARQUETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.									
	Según medición	1					1.00			
								1.00	55.96	55.96
P01_02_07	M2 DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DE 30 CM. DE ESPESOR, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.									
	Zonas peatonales	1	861.47				861.47			
								861.47	5.28	4,548.56
P01_02_08	M2 DEMOLICIÓN DE MURO DEMOLICIÓN DE MURO MEDIOS MECANICOS, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS.									
	Según medición	1	41.00		1.00		41.00			
								41.00	16.08	659.28
P01_02_10	UD DESMONTAJE DE BANCO ARRANCADO DE BANCO INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.									
	Según medición	17					17.00			
								17.00	44.68	759.56
P01_02_14	M2 DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO ALICATADO DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO ALICATADO EN MUROS PERIMETRALES CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR) O MANUALES, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE									
	Acceso	2	20.00	0.20			8.00			
	Lineales	1	115.40	0.20			23.08			
	Pavimentos	1	173.00				173.00			
								204.08	24.26	4,950.98
P01_02_16	UD DESMONTAJE DE PAPELERA DESMONTAJE DE PAPELERA CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.									
	Según medición	2					2.00			
								2.00	25.06	50.12
P01_02_19	M2 DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PROTECCION EN ZONAS DE JUEGOS INFANTILES, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.									
	Según medición	1	141.00				141.00			



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							141.00	6.44	908.04
									13,097.64
SUBCAPÍTULO 04_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS									
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Zona de juegos	1	346.00	0.60			207.60		
							207.60	2.98	618.55
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MAXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.								
	Zona de juegos	1	346.00	0.40			138.40		
	Según medición	1	205.00	0.20			41.00		
							179.40	28.03	5,028.58
									5,647.23
SUBCAPÍTULO 04_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.								
	Zona de juegos	1	346.00				346.00		
							346.00	16.88	5,840.48
P01_04_07	M2 PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA DE DIMENSIONES SIMILARES AL EXISTENTE, A COLOCAR SOBRE BASE FIRME EXISTENTE (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE ACABADO								
	Acceso	2	20.00	0.20			8.00		
	Lineales	1	115.40	0.20			23.08		
	Pavimentos	1	173.00				173.00		
							204.08	40.80	8,326.46
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CEMENTO DE HM-20 INCLUSO MORTERO DE ASIENYO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO.								
	Medición	1	204.410				204.410		
							204.41	27.14	5,547.69



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FORMADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INCLUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL. Según medición	1	141.00			141.00			
							141.00	58.00	8,178.00
P01_04_13	M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA PAVIMENTO CON ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DE DIMENSIONES 20X10X8 CM, COLOCADOS PREVIA COMPACTACION DEL TERRENO, SOBRE CAPA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA Zonas peatonales	1	861.47			861.47			
							861.47	29.76	25,637.35
TOTAL SUBCAPÍTULO 04_04 FIRMES Y PAVIMENTOS.....									53,529.98
SUBCAPÍTULO 04_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L.CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN. Según medición	2				2.00			
							2.00	275.55	551.10
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE. Según medición	17				17.00			
							17.00	707.39	12,025.63
TOTAL SUBCAPÍTULO 04_08 MOBILIARIO URBANO									12,576.73



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 04_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_02	UD RECOMPOSICIÓN DE PERIMETRO DE PARQUE RECOMPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PEQUEÑOS DESPERFECTOS DEJANDO EL ACABADO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES								
	Según medición	2					2.00		
								65.69	131.38
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SITU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DE-TERIORADOS.								
	Según medición	5					5.00		
	Postes perimetrales	1	52.00	0.33			17.16		
								38.87	861.36
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GO-BAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMI-NADA.								
	Según medición	1					1.00		
								172.35	172.35
							1.00		172.35
									1,165.09
SUBCAPÍTULO 04_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TO-DO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO								
	Zonas.-								
	01	80					80.00		
								92.70	7,416.00
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL CESPED Y LA SEMILLA.								
	Zonas.-								
	01	1	5,460.00				5,460.00		
								3.61	19,710.60
P01_10_11	M2 COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO								
	Zonas.-								
	01	1	5,460.00				5,460.00		
								1.03	5,623.80
P01_10_13	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE PE DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zonas.-								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	01	5				5.00			
							5.00	46.35	231.75
P01_10_15	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GR DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zonas.-								
	01	8				8.00			
							8.00	206.00	1,648.00
P01_10_16	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE M DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zonas.-								
	01	7				7.00			
							7.00	123.60	865.20
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA								
	Zonas.-								
	01	20				20.00			
							20.00	61.80	1,236.00
P01_10_21	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE PEQUEÑO TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS.								
	Zonas.-								
	01	5				5.00			
							5.00	46.35	231.75
P01_10_22	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS								
	Zonas.-								
	01	4				4.00			
							4.00	61.80	247.20
P01_10_23	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45CM), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS.								
	.								
	Zonas.-								
	01	4				4.00			
							4.00	92.70	370.80
P01_10_24	UD REPOSICION ARBOLADO ARBUSTIVO JARDINERIA Zonas.-								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	02	1				1.00			
							1.00	82.40	82.40
									TOTAL SUBCAPÍTULO 04_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.. 37,663.50
SUBCAPÍTULO 04_11 GESTION DE RESIDUOS									
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS								
	Toda actuación	1				1.00			
							1.00	8,860.06	8,860.06
									TOTAL SUBCAPÍTULO 04_11 GESTION DE RESIDUOS..... 8,860.06
SUBCAPÍTULO 04_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD								
	Toda actuación	1				1.00			
							1.00	7,972.20	7,972.20
									TOTAL SUBCAPÍTULO 04_12 SEGURIDAD Y SALUD..... 7,972.20
									TOTAL CAPÍTULO 04_PDP BATOI..... 140,512.43



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
04_PDP	BATOI.....		140,512.43	100.00
-04_02	-DEMOLICIONES.....	13,097.64		
-04_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	5,647.23		
-04_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	53,529.98		
-04_08	-MOBILIARIO URBANO.....	12,576.73		
-04_09	-RECOMPOSICIONES.....	1,165.09		
-04_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	37,663.50		
-04_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	8,860.06		
-04_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	7,972.20		
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		140,512.43	
	13.00% Gastos generales.....	18,266.62		
	6.00% Beneficio industrial.....	8,430.75		
	SUMA DE G.G. y B.I.		26,697.37	
	21.00% I.V.A.....		35,114.06	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		202,323.86	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		202,323.86	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº5 .- ZONA NORD



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE ZONA NORD



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 05 PDP ZONA NORD									
SUBCAPÍTULO 05_01 ACTUACIONES PREVIAS									
P01_01_10	M2 BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA INCLUSO ACOPIO Y CRAGA SOBRE CAMION DE MATERIAL PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO. Según medición	1	443.00	4.00			1,772.00		
							1,772.00	0.06	106.32
P01_01_11	M2 LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS VERTICALES LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD, PINTURA, GRASAS O POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DETERGENTE, CON UN RENDIMIENTO DE 0,2 L/M², HASTA SU TOTAL ELIMINACIÓN. Según medición Según medición	1 1	101.60 236.00	2.00 2.00		203.20 472.00			
							675.20	2.76	1,863.55
									1,969.87
SUBCAPÍTULO 05_02 DEMOLICIONES									
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	1	766.00				766.00		
							766.00	5.70	4,366.20
P01_02_02	M2 DEMOLIC. ACERA BALDOSA DEMOLICIÓN DE ACERAS CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO BASE DE HORMIGÓN DE 10 CENTÍMETROS DE ESPESOR Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	1	196.00				196.00		
							196.00	4.25	833.00
P01_02_06	UD DEMOLICIÓN ARQUETA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE ARQUETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Según medición	7					7.00		
							7.00	55.96	391.72
P01_02_07	M2 DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DE 30 CM. DE ESPESOR, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición Según medición	1 1	950.00 675.00			950.00 675.00			
							1,625.00	5.28	8,580.00
P01_02_09	UD DEMOLICION DE IMBORNAL DEMOLICIÓN DE IMBORNAL CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Según medición	5					5.00		
							5.00	52.76	263.80



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_02_10	UD DESMONTAJE DE BANCO ARRANCADO DE BANCO INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	27					27.00		
							27.00	44.68	1,206.36
P01_02_14	M2 DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO EN MUROS PERIMETRALES Y PAVIMENTOS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR) O MANUALES, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE								
	Lineales	1	793.00	0.30			237.90		
	Bancos	26	2.75				71.50		
	Zona fuente	8	7.30	1.00			58.40		
	Zona fuente	1	66.00	1.00			66.00		
	Zona baja	1	198.00	0.30			59.40		
	Zona baja	1	671.00	0.30			201.30		
	Zona peatonal	1	320.00				320.00		
							1,014.50	24.26	24,611.77
P01_02_18	UD LIMPIEZA IMBORNAL MEDIOS MECANICOS LIMPIEZA DE IMBORNAL MEDIANTE MEDIOS MECANICO (CAMION AUTOBOMBA) CON SUCCIÓN DE MATERIAL DE IMBORNAL, MATERIAL EN COLECTOR Y AYUDAS MANUALES EN LIMPIEZA. Según medición	2					2.00		
							2.00	37.36	74.72
									40,327.57
	SUBCAPÍTULO 05 03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS								
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Zona alta	1	1,441.00	0.40			576.40		
	Zona inferior	1	1,210.00	0.40			484.00		
	Adoquín	1	950.00	0.60			570.00		
	Adoquín	1	675.00	0.60			405.00		
							2,035.40	2.98	6,065.49
P01_03_03	M3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TIERRA, CON UNA TOLERANCIA DE RASANTEO DE +/- 5 CM., INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN. Arquetas	7	0.40	0.40	0.60		0.67		
							0.67	53.21	35.65
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MAXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.								
	Zona alta	1	1,441.00	0.40			576.40		
	Zona inferior	1	1,210.00	0.40			484.00		



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Adoquín	1	950.00		0.30	285.00			
	Adoquín	1	675.00		0.30	202.50			
							1,547.90	28.03	43,387.64
									TOTAL SUBCAPÍTULO 05_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELENNOS 49,488.78
SUBCAPÍTULO 05_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.								
	Adoquín	2	950.00			1,900.00			
	Adoquín	2	675.00			1,350.00			
							3,250.00	16.88	54,860.00
P01_04_07	M2 PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA DE DIMENSIONES SIMILARES AL EXISTENTE, A COLOCAR SOBRE BASE FIRME EXISTENTE (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE ACABADO								
	Lineales	1	793.00	0.30		237.90			
	Bancos	26	2.75			71.50			
	Zona fuente	8	7.30	1.00		58.40			
	Zona fuente	1	66.00	1.00		66.00			
	Zona baja	1	198.00	0.30		59.40			
	Zona baja	1	671.00	0.30		201.30			
	Zona peatonal	1	320.00			320.00			
							1,014.50	40.80	41,391.60
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CIMIENTO DE HM-20 INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO.								
	Según medición	1	766.000			766.000			
							766.00	27.14	20,789.24
P01_04_13	M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA PAVIMENTO CON ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DE DIMENSIONES 20X10X8 CM, COLOCADOS PREVIA COMPACTACION DEL TERRENO, SOBRE CAPA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA								
	Según medición	1	950.00			950.00			
	Según medición	1	675.00			675.00			
							1,625.00	29.76	48,360.00
									TOTAL SUBCAPÍTULO 05_04 FIRMES Y PAVIMENTOS..... 165,400.84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05_05 ALCANTARILLADO									
P01_05_04	ML IMBORNAL 840x340 IMPU IMBORNAL MIXTO CON REJA MODELO IMPU D-3AV FORMADO POR ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CON MUROS Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB Y ACERO CORRUGADO B-500 S EN REDONDOS Ø8 MM 15X15 CM, ENCOFRADO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADA.	5				5.00			
							5.00	550.02	2,750.10
									<u>2,750.10</u>
									TOTAL SUBCAPÍTULO 05_05 ALCANTARILLADO.....
									2,750.10
SUBCAPÍTULO 05_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.	10				10.00			
							10.00	275.55	2,755.50
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.	27				27.00			
							27.00	707.39	19,099.53
									<u>19,099.53</u>
									TOTAL SUBCAPÍTULO 05_08 MOBILIARIO URBANO
									21,855.03



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_02	UD RECOMPOSICIÓN DE PERIMETRO DE PARQUE RECOMPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PEQUEÑOS DESPERFECTOS DEJANDO EL ACABADO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES	16				16.00			
							16.00	65.69	1,051.04
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SITU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DE-TERIORADOS. Según medición	14				14.00			
							14.00	38.87	544.18
P01_09_04	M2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA, CON CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 0,29 L/M² DE DECAPANTE, PARA PROCEDER POSTE-RIORMENTE A SU REPINTADO Según planos	1	143.00		0.25	35.75			
							35.75	13.65	487.99
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GO-BAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMI-NADA.	7				7.00			
							7.00	172.35	1,206.45
									3,289.66
									TOTAL SUBCAPÍTULO 05_09 RECOMPOSICIONES



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 05 10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO								
	Zona 03	17				17.00			
							17.00	92.70	1,575.90
P01_10_15	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GR DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zona 3.4	1				1.00			
							1.00	206.00	206.00
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA								
	Zona 02	10				10.00			
							10.00	61.80	618.00
P01_10_20	M2 RENOVACIÓN DE LA PRADERA CON LA REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETA RENOVACIÓN DE LA PRADERA CON LA REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL ARENOSA MEZCLADA CON MANTILLO AL 50% Y CON UNA CAPA ENTORNO A UNOS 5 O 10CM, DEPENDIENDO DE LA ZONA								
	Zona 3.5	600				600.00			
							600.00	3.61	2,166.00
P01_10_23	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45CM), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS.								
	Zona 01	50				50.00			
							50.00	92.70	4,635.00
P01_10_30	UD LIMPIEZA Y DESBROCE DE TALUDES LIMPIEZA Y DESBROCE DE TALUDES								
	Zona 01	1				1.00			
							1.00	15,450.00	15,450.00
P01_10_31	UD PODA MASA ARBUSTIVA TALUDES PODA DE SANEAMIENTO DE TODA LA MASA ARBUSTIVA Y TAPIZANTE DE TODOS LOS TALUDES DE LA ZONA ESTE DEL PARQUE								
	Zona 01	1				1.00			
							1.00	12,360.00	12,360.00
P01_10_32	UD SUMINISTRO Y PLANTACION FLOR TIPO BEGONIAS... SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTAS CON FLOR ANUAL TIPO BEGONIAS, GERANIOS, CRISANTEMOS, ETC. (INCLUYE LA MATERIA ORGANICA Y EL PRIMER RIEGO)								
	Zona 3.1	60				60.00			
							60.00	3.09	185.40



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_10_33	UD REPOSICION PLANTA SETO SOBRE 50/60 CM REPOSICIÓN DE ARBOLADO ARBUSTIVO CON ESPECIES FORMADORAS DE SETO SOBRE 50/60 CM DE ALTURA TIPO (TROUNILLA, LIGUSTRUM, ETC.), PLANTANDO A CADA 0,5 M UNA UNIDAD (INCLUYE LA MATERIA ORGANICA Y EL PRIMER RIEGO)								
	Zona 3.2	450				450.00			
							450.00	5.15	2,317.50
P01_10_34	UD REPOSICION ROSALES ALTA FLORACION								
	Zona 3.3	100				100.00			
							100.00	8.24	824.00
P01_10_35	UD REPOSICIÓN DEL ARBOLADO TIPO CASTANEA SATIVA CON CALIBRE 14/16 REPOSICIÓN DEL ARBOLADO CON SUMINISTRO, PLANTACIÓN Y ENTUTORADO DEL ÁRBOL TIPO CASTANEA SATIVA CON CALIBRE 14/16 CON UN CEPELLÓN DE 60*60CM Y UNA ALTURA DE TRONCO HASTA COPA DE 2-4 M (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORGÁNICA Y PRIMER RIEGO)								
	Zona 3.4	1				1.00			
							1.00	123.60	123.60
									TOTAL SUBCAPÍTULO 05_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.. 40,461.40
SUBCAPÍTULO 05 11 GESTION DE RESIDUOS									
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS								
	Todo parque	1				1.00			
							1.00	23,432.50	23,432.50
									TOTAL SUBCAPÍTULO 05_11 GESTION DE RESIDUOS 23,432.50
SUBCAPÍTULO 05 12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD								
	Todo parque	1				1.00			
							1.00	13,858.65	13,858.65
									TOTAL SUBCAPÍTULO 05_12 SEGURIDAD Y SALUD 13,858.65
									TOTAL CAPÍTULO 05_PDP ZONA NORD..... 362,834.40



RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE ZONA NORD



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
05_PDP	ZONA NORD.....		362,834.40	100.00
-05_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,969.87		
-05_02	-DEMOLICIONES.....	40,327.57		
-05_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	49,488.78		
-05_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	165,400.84		
-05_05	-ALCANTARILLADO.....	2,750.10		
-05_08	-MOBILIARIO URBANO.....	21,855.03		
-05_09	-RECOMPOSICIONES.....	3,289.66		
-05_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	40,461.40		
-05_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	23,432.50		
-05_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	13,858.65		
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		362,834.40	
	13.00% Gastos generales.....	47,168.47		
	6.00% Beneficio industrial.....	21,770.06		
	SUMA DE G.G. y B.I.		68,938.53	
	21.00% I.V.A.....		90,672.32	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		522,445.25	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		522,445.25	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº6 .- VIADUCTE



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE VIADUCTE



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 06_PDP VIADUCTE									
SUBCAPÍTULO 06_01 ACTUACIONES PREVIAS									
P01_01_06	M2 PROTECCION PROVISIONAL ACERAS Y BORDILLOS PROTECCIÓN DE ACERAS Y DE BORDILLOS EXISTENTES QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS POR EL PASO DE VEHÍCULOS DURANTE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, CON UNA MASA SUPERFICIAL DE 230 G/M ² Y POSTERIOR VERTIDO DE HORMIGÓN EN MASA EN FORMACIÓN DE SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.	Acceso	1	26.00			26.00		
							26.00	18.77	488.02
P01_01_08	UD PROTECCION PROVISIONAL ELEMENTO PROTECCIÓN DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE MEDIANTE VALLAS PEATONALES DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLES EN 20 USOS	Según medición	4				4.00		
							4.00	27.20	108.80
P01_01_10	M2 BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA INCLUSO ACOPIO Y CRAGA SOBRE CAMION DE MATERIAL PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.	Según medición	4900				4,900.00		
							4,900.00	0.06	294.00
P01_01_11	M2 LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS VERTICALES LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD, PINTURA, GRASAS O POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DETERGENTE, CON UN RENDIMIENTO DE 0,2 L/M ² , HASTA SU TOTAL ELIMINACIÓN.	Según medición	1	27.00	2.00		54.00		
							54.00	2.76	149.04
									1,039.86
									TOTAL SUBCAPÍTULO 06_01 ACTUACIONES PREVIAS.....



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS									
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS y/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Adoquín	1	2,270.00		0.60		1,362.00		
	Zona juegos	1	207.00		0.60		124.20		
							1,486.20	2.98	4,428.88
P01_03_03	M3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TIERRA, CON UNA TOLERANCIA DE RASANTEO DE +/- 5 CM., INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN.								
	Arquetas	40	0.40	0.40	0.50		3.20		
							3.20	53.21	170.27
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MÁXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.								
	Adoquín	1	2,270.00		0.40		908.00		
	Zona juegos	1	207.00		0.40		82.80		
							990.80	28.03	27,772.12
									TOTAL SUBCAPÍTULO 06_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS 32,371.27
SUBCAPÍTULO 06_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.								
	Adoquín	1	2,270.00				2,270.00		
	Zona juegos	1	207.00				207.00		
							2,477.00	16.88	41,811.76
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CEMENTO DE HM-20 INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO.								
	Según medición	1	645.500				645.500		
							645.50	27.14	17,518.87
P01_04_11	M2 GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN Y ANTIPUNZONAMIENTO PARA ZONAS DE ARENA, GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN Y ANTIPUNZONAMIENTO PARA ZONAS DE ARENA, DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIÉSTER PUNZONADO, TIPO POLITEX S DE SAE LGA (BASF) O SIMILAR, CON DE 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS, MONTAJE Y SOLAPES SEGÚN FICHA TÉCNICA. INCLUSO LA PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, RECORTES, DESPUNTES Y SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. TERMINADO								
	Zona juegos	1	207.00				207.00		
							207.00	1.26	260.82



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FORMADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INCLUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL.								
	Zona juegos	1	207.00				207.00	58.00	12,006.00
P01_04_13	M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA PAVIMENTO CON ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DE DIMENSIONES 20X10X8 CM, COLOCADOS PREVIA COMPACTACION DEL TERRENO, SOBRE CAPA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA								
	Adoquín	1	2,270.00				2,270.00	29.76	67,555.20
TOTAL SUBCAPÍTULO 06_04 FIRMES Y PAVIMENTOS.....									139,152.65
SUBCAPÍTULO 06_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.								
	Según medición	6					6.00	275.55	1,653.30
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.								
	Según medición	5					5.00	707.39	3,536.95
TOTAL SUBCAPÍTULO 06_08 MOBILIARIO URBANO									5,190.25



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_02	UD RECOMPOSICIÓN DE PERIMETRO DE PARQUE RECOMPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PEQUEÑOS DESPERFECTOS DEJANDO EL ACABADO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES	5				5.00			
							5.00	65.69	328.45
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOCADADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GOBAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMINADA.	40				40.00			
	Arquetas						40.00	172.35	6,894.00
TOTAL SUBCAPÍTULO 06_09 RECOMPOSICIONES									7,222.45
SUBCAPÍTULO 06_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO	17				17.00			
	Zona 03						17.00	92.70	1,575.90
P01_10_15	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GR DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.	1				1.00			
	Zona 3.4						1.00	206.00	206.00
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA	10				10.00			
	Zona 02						10.00	61.80	618.00
P01_10_20	M2 RENOVACIÓN DE LA PRADERA CON LA REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETA RENOVACIÓN DE LA PRADERA CON LA REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL ARENOSA MEZCLADA CON MANTILLO AL 50% Y CON UNA CAPA ENTORNO A UNOS 5 O 10CM, DEPENDIENDO DE LA ZONA	600				600.00			
	Zona 3.5						600.00	3.61	2,166.00
P01_10_23	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45CM), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS.								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 06_11 GESTION DE RESIDUOS									
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS								
	Todo parque	1					1.00		
								17,736.60	17,736.60
							1.00	17,736.60	17,736.60
									TOTAL SUBCAPÍTULO 06_11 GESTION DE RESIDUOS.....
									17,736.60
SUBCAPÍTULO 06_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD								
	Todo parque	1					1.00		
								10,135.20	10,135.20
							1.00	10,135.20	10,135.20
									TOTAL SUBCAPÍTULO 06_12 SEGURIDAD Y SALUD.....
									10,135.20
									TOTAL CAPÍTULO 06_PDP VIADUCTE.....
									273,928.59



RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE VIADUCTE



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
06_PDP	VIADUCTE.....		273,928.59	100.00
-06_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,039.86		
-06_02	-DEMOLICIONES.....	20,618.91		
-06_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	32,371.27		
-06_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	139,152.65		
-06_08	-MOBILIARIO URBANO.....	5,190.25		
-06_09	-RECOMPOSICIONES.....	7,222.45		
-06_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	40,461.40		
-06_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	17,736.60		
-06_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	10,135.20		
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		273,928.59	
	13.00% Gastos generales.....	35,610.72		
	6.00% Beneficio industrial.....	16,435.72		
	SUMA DE G.G. y B.I.		52,046.44	
	21.00% I.V.A.....		68,454.76	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		394,429.79	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		394,429.79	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº7 .- LA GLORIETA



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE LA GLORIETA



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 07_PDP GLORIETA										
SUBCAPÍTULO 07_01 ACTUACIONES PREVIAS										
P01_01_06	M2 PROTECCION PROVISIONAL ACERAS Y BORDILLOS PROTECCIÓN DE ACERAS Y DE BORDILLOS EXISTENTES QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS POR EL PASO DE VEHÍCULOS DURANTE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, CON UNA MASA SUPERFICIAL DE 230 G/M ² Y POSTERIOR VERTIDO DE HORMIGÓN EN MASA EN FORMACIÓN DE SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.	Acceso	1	4.50			4.50			
								4.50	18.77	84.47
P01_01_08	UD PROTECCION PROVISIONAL ELEMENTO PROTECCIÓN DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE MEDIANTE VALLAS PEATONALES DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLES EN 20 USOS		1				1.00			
								1.00	27.20	27.20
										111.67
SUBCAPÍTULO 07_02 DEMOLICIONES										
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.	Según medición	2	130.00			260.00			
		Según medición	1	90.00			90.00			
								350.00	5.70	1,995.00
P01_02_14	M2 DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO EN MUROS PERIMETRALES Y PAVIMENTOS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR) O MANUALES, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE	Según medición	1	621.00			621.00			
								621.00	24.26	15,065.46
P01_02_18	UD LIMPIEZA IMBORNAL MEDIOS MECANICOS LIMPIEZA DE IMBORNAL MEDIANTE MEDIOS MECANICO (CAMION AUTOBOMBA) CON SUCCIÓN DE MATERIAL DE IMBORNAL, MATERIAL EN COLECTOR Y AYUDAS MANUALES EN LIMPIEZA.	Zona central	4				4.00			
								4.00	37.36	149.44
										17,209.90



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_07	M2 PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA DE DIMENSIONES SIMILARES AL EXISTENTE, A COLOCAR SOBRE BASE FIRME EXISTENTE (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE ACABADO								
	Según medición	1	621.00				621.00		
								40.80	25,336.80
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CIMIENTO DE HM-20 INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO.								
	Según medición	2	130.000				260.000		
	Según medición	1	90.000				90.000		
							350.00	27.14	9,499.00
									34,835.80
SUBCAPÍTULO 07_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.								
	Según medición	2					2.00		
								275.55	551.10
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.								
	Según medición	5					5.00		
								707.39	3,536.95
									4,088.05



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 07_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_02	UD RECOMPOSICIÓN DE PERIMETRO DE PARQUE RECOMPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PEQUEÑOS DESPERFECTOS DEJANDO EL ACABADO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES	5				5.00			
							5.00	65.69	328.45
									328.45
									TOTAL SUBCAPÍTULO 07_09 RECOMPOSICIONES.....
SUBCAPÍTULO 07_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO	34				34.00			
							34.00	92.70	3,151.80
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL CESPED Y LA SEMILLA.	1500				1,500.00			
							1,500.00	3.61	5,415.00
P01_10_11	M2 COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO	1500				1,500.00			
							1,500.00	1.03	1,545.00
P01_10_15	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GR DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.	13				13.00			
							13.00	206.00	2,678.00
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA	33				33.00			
							33.00	61.80	2,039.40
P01_10_22	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS	13				13.00			
							13.00	61.80	803.40
P01_10_24	UD REPOSICION ARBOLADO TIPO TILIA 14/16 REPOSICIÓN DE ARBOLADO TIPO TILIA CON UN CALIBRE 14/16, CEPELLON DE 50*50 CM, Y UNA ALTURA DEL CEPELLON HASTA COPA DE 1,5 - 3 M. (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORGANICA Y PRIMER RIEGO)	20				20.00			



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							20.00	123.60	2,472.00
P01_10_29	UD REPOSICION DE PLANTAS ARBUSTIVAS EUONYMUS...								
		200				200.00			
							200.00	32.96	6,592.00
									TOTAL SUBCAPÍTULO 07_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.. 24,696.60
SUBCAPÍTULO 07_11 GESTION DE RESIDUOS									
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS								
	GESTION DE RESIDUOS								
	Todo parque	1				1.00			
							1.00	5,850.40	5,850.40
									TOTAL SUBCAPÍTULO 07_11 GESTION DE RESIDUOS 5,850.40
SUBCAPÍTULO 07_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD								
	SEGURIDAD Y SALUD								
	Todo parque	1				1.00			
							1.00	3,337.20	3,337.20
									TOTAL SUBCAPÍTULO 07_12 SEGURIDAD Y SALUD 3,337.20
									TOTAL CAPÍTULO 07_PDP GLORIETA 90,458.07



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE LA GLORIETA



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
07_PDP	GLORIETA.....		90,458.07	100.00
-07_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	111.67		
-07_02	-DEMOLICIONES.....	17,209.90		
-07_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	34,835.80		
-07_08	-MOBILIARIO URBANO.....	4,088.05		
-07_09	-RECOMPOSICIONES.....	328.45		
-07_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	24,696.60		
-07_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	5,850.40		
-07_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	3,337.20		
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		90,458.07	
	13.00% Gastos generales.....	11,759.55		
	6.00% Beneficio industrial.....	5,427.48		
	SUMA DE G.G. y B.I.		17,187.03	
	21.00% I.V.A.....		22,605.47	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		130,250.57	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		130,250.57	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº8 .- PARTERRE



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE PARTERRE



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08_02 DEMOLICIONES									
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Según medición	4	21.60				86.40		
								86.40	492.48
P01_02_06	UD DEMOLICIÓN ARQUETA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE ARQUETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.								
	Según medición	14					14.00		
								14.00	783.44
P01_02_18	UD LIMPIEZA IMBORNAL MEDIOS MECANICOS LIMPIEZA DE IMBORNAL MEDIANTE MEDIOS MECANICO (CAMION AUTOBOMBA) CON SUCCIÓN DE MATERIAL DE IMBORNAL, MATERIAL EN COLECTOR Y AYUDAS MANUA- LES EN LIMPIEZA.								
	Zona central	4					4.00		
								4.00	149.44
P01_02_19	M2 DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PROTECCION EN ZONAS DE JUEGOS INFANTILES, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ES- COMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Según medición	1	17.00				17.00		
								17.00	109.48
								6.44	
									1,534.84



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS									
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS y AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Zonas peatonales	1	612.00		0.30		183.60		
	Zonas Juegos	1	16.00		0.60		9.60		
							193.20	2.98	575.74
P01_03_03	M3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TIERRA, CON UNA TOLERANCIA DE RASANTEO DE +/- 5 CM., INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN. Según medición	14	0.40	0.40	0.50		1.12		
							1.12	53.21	59.60
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MAXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. Zonas peatonales Zonas Juegos	1 1	612.00 16.00		0.30 0.40		183.60 6.40		
							190.00	28.03	5,325.70
									5,961.04
									TOTAL SUBCAPÍTULO 08_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
SUBCAPÍTULO 08_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE 10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. Zonas Juegos	1	16.00				16.00		
							16.00	16.88	270.08
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CIMENTADO DE HM-20 INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO. Según medición	4	21.600				86.400		
							86.40	27.14	2,344.90
P01_04_11	M2 GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN Y ANTIPUNZONAMIENTO PARA ZONAS DE ARENA, GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN Y ANTIPUNZONAMIENTO PARA ZONAS DE ARENA, DE FIBRA NO TEJIDA DE POLIÉSTER PUNZONADO, TIPO POLITEX S DE SAELEGA (BASF) O SIMILAR, CON DE 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS, MONTAJE Y SOLAPES SEGÚN FICHA TÉCNICA. INCLUSO LA PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, RECORTES, DESPUNTES Y SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. TERMINADO Zonas Juegos	1	16.00				16.00		
							16.00	1.26	20.16



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FORMADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INLCUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL.								
	Zonas Juegos	1	16.00				16.00		
								58.00	928.00
							16.00		
									3,563.14
	SUBCAPÍTULO 08_08 MOBILIARIO URBANO								
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.								
	Según medición	2					2.00		
								275.55	551.10
							2.00		
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.								
	Según medición	5					5.00		
								707.39	3,536.95
							5.00		
									4,088.05



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08 09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SI-TU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DE-TERIORADOS.								
	Según planos	5					5.00		
								5.00	194.35
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOCADADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GO-BAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMI-NADA.								
	Según medición	14					14.00		
								14.00	2,412.90
								172.35	2,607.25
									2,607.25
SUBCAPÍTULO 08 10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TO-DO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO								
		10					10.00		
								10.00	927.00
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL CESPED Y LA SEMILLA.								
		300					300.00		
								300.00	1,083.00
P01_10_11	M2 COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO								
		600					600.00		
								600.00	618.00
P01_10_15	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GR DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRAN-SPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
		5					5.00		
								5.00	1,030.00
P01_10_16	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE M DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
		1					1.00		
								1.00	123.60



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA	19				19.00			
							19.00	61.80	1,174.20
P01_10_26	UD REPOSICION PLANTA ARBUSTIVA LANTANAS.... REPOSICIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA EN FLOR TIPO LANTANAS, NERIUM, BEGONIA, ETC; CON MACETA DE 1 A 2,5 LITROS (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORGANICA Y PRIMER RIEGO)	300				300.00			
							300.00	5.15	1,545.00
P01_10_27	UD REPOSICIÓN DE ARBOLADO CON UN CALIBRE 14/16: 1 CUPRESSUS ARIZON REPOSICIÓN DE ARBOLADO CON UN CALIBRE 14/16: 1 CUPRESSUS ARIZONICA, 1 CEDRUS DEODARA, 3 CELTIS AUSTRALIS Y 3 TRACHYCARPUS TODOS DE 3 METROS DE ALTURA. (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORGANICA Y PRIMER RIEGO) 1	8				8.00			
							8.00	206.00	1,648.00
P01_10_28	M2 REPOSICION Y COMPLETADO DE ARRIATES REPOSICION Y COMPLETADO DE ARRIATES DE LAS JARDINERAS	100				100.00			
							100.00	10.30	1,030.00
									9,178.80
									TOTAL SUBCAPÍTULO 08_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES..
									9,178.80
									SUBCAPÍTULO 08_11 GESTION DE RESIDUOS
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS Todo parque	1				1.00			
							1.00	2,063.09	2,063.09
									TOTAL SUBCAPÍTULO 08_11 GESTION DE RESIDUOS.....
									2,063.09



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 08_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD Todo parque	1				1.00			
							1.00	1,194.80	1,194.80
									TOTAL SUBCAPÍTULO 08_12 SEGURIDAD Y SALUD..... 1,194.80
									TOTAL CAPÍTULO 08_PDP PARTERRE..... 32,051.58



RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE PARTERRE



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
08_PDP	PARTERRE.....	32,051.58	100.00
-08_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,860.57	
-08_02	-DEMOLICIONES.....	1,534.84	
-08_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	5,961.04	
-08_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	3,563.14	
-08_08	-MOBILIARIO URBANO.....	4,088.05	
-08_09	-RECOMPOSICIONES.....	2,607.25	
-08_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	9,178.80	
-08_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	2,063.09	
-08_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	1,194.80	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	32,051.58	
	13.00% Gastos generales.....	4,166.71	
	6.00% Beneficio industrial.....	1,923.09	
	SUMA DE G.G. y B.I.	6,089.80	
	21.00% I.V.A.....	8,009.69	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	46,151.07	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	46,151.07	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº9 .- CERVANTES



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE PARTERRE



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE	
CAPÍTULO 09_PDP CERVANTES										
SUBCAPÍTULO 09_01 ACTUACIONES PREVIAS										
P01_01_06	M2 PROTECCION PROVISIONAL ACERAS Y BORDILLOS PROTECCIÓN DE ACERAS Y DE BORDILLOS EXISTENTES QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS POR EL PASO DE VEHÍCULOS DURANTE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, CON UNA MASA SUPERFICIAL DE 230 G/M ² Y POSTERIOR VERTIDO DE HORMIGÓN EN MASA EN FORMACIÓN DE SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.									
	Acceso norte	1					29.00		29.00	
	Acceso Sur	1					23.00		23.00	
								52.00	18.77	976.04
P01_01_10	M2 BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA INCLUSO ACOPIO Y CRAGA SOBRE CAMION DE MATERIAL PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.									
	Zona peatonal	1	835.00				835.00			
								835.00	0.06	50.10
										1,026.14
SUBCAPÍTULO 09_02 DEMOLICIONES										
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.									
	Zona de juegos	1					96.00		96.00	
	Zona de juegos	1					49.00		49.00	
	Acceso	1					12.00		12.00	
								157.00	5.70	894.90
P01_02_07	M2 DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DE 30 CM. DE ESPESOR, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.									
	Según planos	1	117.00				117.00			
	Según planos	1	25.00				25.00			
	Según planos	1	55.00				55.00			
								197.00	5.28	1,040.16
P01_02_10	UD DESMONTAJE DE BANCO ARRANCADO DE BANCO INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.									
	Según planos	24					24.00			
								24.00	44.68	1,072.32
P01_02_14	M2 DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO DEMOLICION DE ACABADO PAVIMENTO EN MUROS PERIMETRALES Y PAVIMENTOS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR) O MANUALES, INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE									
	Bancos	24	9.00				216.00			
	Zonas peatonales	1	65.00	0.30			19.50			
	Muro	1	21.00	0.50			10.50			
								246.00	24.26	5,967.96



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_02_16	UD DESMONTAJE DE PAPELERA DESMONTAJE DE PAPELERA CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.								
	Total	5				5.00			
							5.00	25.06	125.30
P01_02_18	UD LIMPIEZA IMBORNAL MEDIOS MECANICOS LIMPIEZA DE IMBORNAL MEDIANTE MEDIOS MECANICO (CAMION AUTOBOMBA) CON SUCCIÓN DE MATERIAL DE IMBORNAL, MATERIAL EN COLECTOR Y AYUDAS MANUALES EN LIMPIEZA.								
	Según planos	2				2.00			
							2.00	37.36	74.72
TOTAL SUBCAPÍTULO 09_02 DEMOLICIONES.....									9,175.36
SUBCAPÍTULO 09_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS									
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEADO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Zona juegos	1	122.00	0.60		73.20			
	Zona Juegos	1	17.00	0.60		10.20			
	Zona Juegos	1	33.00	0.60		19.80			
	Zona mejoras	2	17.00	0.40		13.60			
							116.80	2.98	348.06
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MAXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.								
	Zona juegos	1	122.00	0.40		48.80			
	Zona Juegos	1	17.00	0.40		6.80			
	Zona Juegos	1	33.00	0.40		13.20			
	Zona mejoras	2	17.00	0.40		13.60			
							82.40	28.03	2,309.67
P01_03_08	M3 ARENA EN JUEGOS INFANTILES ARENA LAVADA DE RIO PARA COLOCACIÓN DE SUELO EN ZONAS INFANTILES INCLUIDO EL EXTENDIDO SEGÚN DIRECCIÓN DE OBRA. TERMINADO.								
	Calle 02.- Zona Juegos	1	29.25	0.35		10.24			
							10.24	19.47	199.37
TOTAL SUBCAPÍTULO 09_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....									2,857.10



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09 04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES. Calle 02.- Zona juegos Zona Juegos Zona Norte.- Zonas circulares Calle 5 Calle 4								
		1					74.00		74.00
		1					29.25		29.25
		1					318.00		318.00
		3					202.00		606.00
		3					61.00		183.00
									<hr/>
							1,210.25	16.88	20,429.02
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CIMIENTO DE HM-20 INCLUSO MORTE-RO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO. Calle 02.- Fuente AP Acceso parte inferior Acceso pasarela Plaza.- Alcorques Junta entre pavimentos Zona Norte.- Acceso Sur Calle 5 Acceso Norte Zonas circulares								
		1					4.000		4.000
		2					19.000		38.000
		1					29.500		29.500
		12					4.500		54.000
		1					38.500		38.500
		2					54.000		108.000
		2					16.000		32.000
		2					8.200		16.400
		1					85.000		85.000
									<hr/>
							405.40	27.14	11,002.56
P01_04_11	M2 GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN Y ANTIPUNZONAMIENTO PARA ZONAS DE ARENA, GEOTEXTIL DE PROTECCIÓN Y ANTIPUNZONAMIENTO PARA ZONAS DE ARENA, DE FI-BRA NO TEJIDA DE POLIÉSTER PUNZONADO, TIPO POLITEX S DE SAELGA (BASF) O SI-MILAR, CON DE 300 G/M2, CARACTERÍSTICAS, MONTAJE Y SOLAPES SEGÚN FICHA TÉCNICA. INCLUSO LA PARTE PROPORCIONAL DE ANCLAJES, RECORTES, DESPUN-TES Y SOLAPES, TOTALMENTE COLOCADO. TERMINADO Calle 02.- Zona juegos								
		1					74.00		74.00
									<hr/>
							74.00	1.26	93.24
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FOR-MADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INLCUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL. Calle 02.- Zona juegos								
		1					74.00		74.00
									<hr/>
							74.00	58.00	4,292.00



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_04_13	M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA PAVIMENTO CON ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DE DIMENSIONES 20X10X8 CM, COLOCADOS PREVIA COMPACTACION DEL TERRENO, SOBRE CAPA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA Zona Norte.- Calle 5 Calle 4	1 1	202.00 61.00			202.00 61.00			
							263.00	29.76	7,826.88
									<u>43,643.70</u>
SUBCAPÍTULO 09_05 ALCANTARILLADO									
P01_05_04	ML IMBORNAL 840x340 IMPU IMBORNAL MIXTO CON REJA MODELO IMPU D-3AV FORMADO POR ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CON MUROS Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB Y ACERO CORRUGADO B-500 S EN REDONDOS Ø8 MM 15X15 CM, ENCOFRADO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADA. Plaza.- Imbornal	4				4.00			
							4.00	550.02	2,200.08
									<u>2,200.08</u>
									TOTAL SUBCAPÍTULO 09_05 ALCANTARILLADO.....
SUBCAPÍTULO 09_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE. Calle 02.- Bancos Zona Norte.- Zona Norte	11 18				11.00 18.00			
							29.00	707.39	20,514.31
									<u>20,514.31</u>
									TOTAL SUBCAPÍTULO 09_08 MOBILIARIO URBANO



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09 09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_02	UD RECOMPOSICIÓN DE PERIMETRO DE PARQUE RECOMPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PEQUEÑOS DESPERFECTOS DEJANDO EL ACABADO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES Plaza.- Cara interior	1				1.00			
							1.00	65.69	65.69
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SITU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DETERIORADOS. Calle 02.- Columpios Perimetro Juegos	4 14				4.00 14.00			
							18.00	38.87	699.66
P01_09_04	M2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA, CON CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 0,29 L/M ² DE DECAPANTE, PARA PROCEDER POSTERIORMENTE A SU REPINTADO Calle 02.- Puente Zona Norte.- Zona Norte	2.374 2.374	114.00 58.50			270.64 138.88			
							409.52	13.65	5,589.95
P01_09_05	M2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE ACERO CON IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA, BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI, INHIBIDORES DE CORROSIÓN Y AGUA, APLICADA EN DOS MANOS Calle 02.- Puente Zona Norte.- Zona Norte	2.374 2.374	114.00 58.50			270.64 138.88			
							409.52	11.70	4,791.38
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GOBAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMINADA. Calle 02.- Fuente AP Acceso parte inferior Acceso Joan Fuster Plaza.- Arqueta Zona Norte.- Arqueta	1 2 7 4 2				1.00 2.00 7.00 4.00 2.00			
							16.00	172.35	2,757.60



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_09_07	M2 CHAPADO EN PIEDRA NATURAL CHAPADO EN PARAMENTO VERTICAL, HASTA 3 M DE ALTURA, CON PLAQUETAS DE MÁRMOL SEGUN CONDICIONES SIMILARES, FIJADO CON ADHESIVO CEMENTOSO Y REJUNTADO CON MORTERO DE JUNTAS CEMENTOSO, CG1, PARA JUNTA MÍNIMA (ENTRE 1,5 Y 3 MM), CON LA MISMA TONALIDAD DE LAS PIEZAS Zona Norte.-								
	Calle 8	1	5.00				5.00		
	Calle 8	1	12.00		1.00		12.00		
	Calle 7	1	1.30				1.30		
							18.30	91.01	1,665.48
									15,569.76
SUBCAPÍTULO 09_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_01	UD REPOSICION DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA REPOSICION DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA, SUMINISTRO, PLANTACION Y ENTUTORADO DEL ARBOL TIPO FRESNO 14/16 CON UN CEPELLON DE 60*60CM Y UNA ALTURA DE TRONCO HASTA COPA DE 1,5 - 3M), (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORGANICA Y PRIMER RIEGO) Zonas.-								
	1.1	10					10.00		
							10.00	123.60	1,236.00
P01_10_02	UD REPOSICION DE ARBOLADO ARBUSTIVO REPOSICION DE ARBOLADO ARBUSTIVO EN LA ZONA DEL TALUD CON ESPECIES FORMADORAS DE SETO SOBRE 50/60 CM DE ALTURA TIPO (VIBURNUM TINUS, COTONEASTER, MYRTUS, BUXUS, ETC.) Zonas.-								
	1.2	3					3.00		
							3.00	41.20	123.60
P01_10_03	M2 REPOSICION DE CAPA VEGETAL ARENOSA MEZCLADA CON MANTILLO REPOSICION DE CAPA VEGETAL ARENOSA MEZCLADA CON MANTILLO AL 50% Y CON UNA CAPA DE ESPESOR ENTORNO A UNOS 5 O 10 CENTIMETROS DEPENDIENDO DE LA ZONA Zonas.-								
	1.3	1	2,700.00				2,700.00		
							2,700.00	3.40	9,180.00
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO Zonas.-								
	1.3	56					56.00		
	1.7	19					19.00		
	1.5	13					13.00		
	1.8	12					12.00		
	1.9	4					4.00		
	2.1	6					6.00		
	2.2	15					15.00		
	2.3	15					15.00		
	2.4	1					1.00		
	2.5	5					5.00		
	2.6	6					6.00		
	2.7	2					2.00		



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	2.8	4				4.00			
							158.00	92.70	14,646.60
P01_10_05	UD ELIMINACION DEL ARBOLADO MUERTO DE PORTE MEDIO ELIMINACION DEL ARBOLADO MUERTO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACION DE LOS RESTOS OBTENIDOS. Zonas.- 1.5 1.3	1 9				1.00 9.00			
							10.00	123.60	1,236.00
P01_10_06	M2 RENOVACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO RENOVACION E INSTALACION DEL SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO INCLUYENDO EL DISEÑO NUEVO DE LA RED DE RIEGO, EXCAVACION DE ZANJAS ENTRE 20 Y 30 CM DE PROFUNDIDAD, EXTENSION DE LA TUBERIA DE Ø 32/50 MM, COLOCACION DE COLLARINES PARA CONECTAR ASPERSORES Y/O DIFUSORES SEGUN CONVenga. Zonas.- 1.3 1.5	1 1	2,500.00 300.00			2,500.00 300.00			
							2,800.00	4.12	11,536.00
P01_10_07	UD REBAJAR LAS RAICES DE TODO EL ARBOLADO REBAJAR LAS RAICES DE TODO EL ARBOLADO CAUSANTE DE UN LEVANTAMIENTO DE TODO EL PAVIMENTO Zonas.- 1.9 1.4	1 6				1.00 6.00			
							7.00	82.40	576.80
P01_10_08	UD REPOSICION DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA REPOSICION DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA. ARBOL TIPO (PLATANUS X HISPANICA CON UN CEPOLLON DE 60*60CM Y UNA ALTURA DE TRONCO HASTA COPA DE 1,5 - 3M) Zonas.- 1.4	1				1.00			
							1.00	57.68	57.68
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL CESPED Y LA SEMILLA. Zonas.- 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.5 2.6 2.7	1 1 1 1 1 1 1 1	300.00 500.00 700.00 950.00 870.00 760.00 1,120.00 550.00			300.00 500.00 700.00 950.00 870.00 760.00 1,120.00 550.00			
							5,750.00	3.61	20,757.50
P01_10_10	UD PODA DE SANEAMIENTO Y RECORTE DE ARBOLADO ARBUSTIVO PODA DE SANEAMIENTO Y RECORTE DE ARBOLADO ARBUSTIVO, INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO Zonas.-								



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	1.6	8				8.00			
	2.4	4				4.00			
	2.7	80				80.00			
							92.00	30.90	2,842.80
P01_10_11	M2 COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO Zonas.-								
	1.8	1	950.00			950.00			
	1.9	1	890.00			890.00			
	2.1	1	600.00			600.00			
	2.6	1	600.00			600.00			
							3,040.00	1.03	3,131.20
P01_10_12	UD DESTOCONADO DEL ÁRBOL MUERTO DE PORTE MEDIO DESTOCONADO DEL ÁRBOL MUERTO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45) PARA ASÍ ELIMINAR LAS RAÍCES EN LA ZONA DE PRADERA, INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LOS RESTOS OBTENIDOS. Zonas.-								
	1.3	11				11.00			
							11.00	123.60	1,359.60
P01_10_13	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE PE DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS. Fases.-								
	1.9	2				2.00			
	2.1	8				8.00			
							10.00	46.35	463.50
P01_10_14	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE ME DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS. Zonas.-								
	1.5	1				1.00			
	1.6	4				4.00			
	1.7	4				4.00			
	1.8	1				1.00			
	2.1	8				8.00			
	2.2	6				6.00			
	2.4	7				7.00			
	2.5	5				5.00			
	2.6	6				6.00			
	2.8	6				6.00			
							48.00	61.80	2,966.40
P01_10_15	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GR DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS. Zonas.-								
	2.2	6				6.00			



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_10_16	UD DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE M DESTOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS. Zonas.- 1.4	1				1.00	6.00	206.00	1,236.00
P01_10_17	UD PODA DE SANEAMIENTO DE ARBOLADO DE PORTE PEQUEÑO PODA DE SANEAMIENTO DE ARBOLADO DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO Zonas.- 1.6	6				6.00	1.00	123.60	123.60
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA Zonas.- 1.9 2.1 2.4 2.5 2.6 2.8	8 25 4 12 15 17				8.00 25.00 4.00 12.00 15.00 17.00	6.00	46.35	278.10
P01_10_19	M2 PODA DE SANEAMIENTO, RECORTE O TOPIARIA DE ARBOLADO ARBUSTIV PODA DE SANEAMIENTO, RECORTE O TOPIARIA DE ARBOLADO ARBUSTIVO, INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO Zona.- 2.8	1	300.00			300.00	81.00	61.80	5,005.80
P01_10_20	M2 RENOVACIÓN DE LA PRADERA CON LA REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETA RENOVACIÓN DE LA PRADERA CON LA REPOSICIÓN DE TIERRA VEGETAL ARENOSA MEZCLADA CON MANTILLO AL 50% Y CON UNA CAPA ENTORNO A UNOS 5 O 10CM, DEPENDIENDO DE LA ZONA Zonas.- 2.1	1	1,700.00			1,700.00	300.00	8.24	2,472.00
P01_10_21	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE PEQUEÑO TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS. Zonas.- 1.9 2.1	2 8				2.00 8.00	1,700.00	3.61	6,137.00
							10.00	46.35	463.50



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 09_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD Todo parque	1					1.00		
							1.00	7,972.20	7,972.20
									<u>7,972.20</u>
									TOTAL SUBCAPÍTULO 09_12 SEGURIDAD Y SALUD.....
									<u>7,972.20</u>
									TOTAL CAPÍTULO 09_PDP CERVANTES.....
									<u>206,967.83</u>



RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE PARTERRE



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
09_PDP	CERVANTES.....	206,967.83	100.00
-09_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,026.14	
-09_02	-DEMOLICIONES.....	9,175.36	
-09_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	2,857.10	
-09_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	43,643.70	
-09_05	-ALCANTARILLADO.....	2,200.08	
-09_08	-MOBILIARIO URBANO.....	20,514.31	
-09_09	-RECOMPOSICIONES.....	15,569.76	
-09_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	88,301.68	
-09_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	15,707.50	
-09_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	7,972.20	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	206,967.83	
	13.00% Gastos generales.....	26,905.82	
	6.00% Beneficio industrial.....	12,418.07	
	SUMA DE G.G. y B.I.	39,323.89	
	21.00% I.V.A.....	51,721.26	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	298,012.98	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	298,012.98	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTI-MOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº10 .- LA BASSA



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 10_PDP LA BASSA									
SUBCAPÍTULO 10_01 ACTUACIONES PREVIAS									
P01_01_06	M2 PROTECCION PROVISIONAL ACERAS Y BORDILLOS PROTECCIÓN DE ACERAS Y DE BORDILLOS EXISTENTES QUE PUDIERAN VERSE AFECTADOS POR EL PASO DE VEHÍCULOS DURANTE LOS TRABAJOS, MEDIANTE EXTENDIDO DE LÁMINA SEPARADORA DE POLIETILENO, CON UNA MASA SUPERFICIAL DE 230 G/M ² Y POSTERIOR VERTIDO DE HORMIGÓN EN MASA EN FORMACIÓN DE SOLERA DE 10 CM DE ESPESOR, REALIZADA CON HORMIGÓN HM-15/B/20/I FABRICADO EN CENTRAL Y VERTIDO DESDE CAMIÓN.	Acceso	1	5.00			5.00		
							5.00	18.77	93.85
P01_01_08	UD PROTECCION PROVISIONAL ELEMENTO PROTECCIÓN DE MOBILIARIO URBANO EXISTENTE MEDIANTE VALLAS PEATONALES DE HIERRO, DE 1,10X2,50 M, AMORTIZABLES EN 20 USOS	Fuente	1				1.00		
							1.00	27.20	27.20
P01_01_11	M2 LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS VERTICALES LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD, PINTURA, GRASAS O POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DETERGENTE, CON UN RENDIMIENTO DE 0,2 L/M ² , HASTA SU TOTAL ELIMINACIÓN.	Muros	1	11.00	2.00		22.00		
		Circulos	6	12.00	1.00		72.00		
							94.00	2.76	259.44
									TOTAL SUBCAPÍTULO 10_01 ACTUACIONES PREVIAS..... 380.49
SUBCAPÍTULO 10_02 DEMOLICIONES									
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.	Medición	1	245.00			245.00		
							245.00	5.70	1,396.50
P01_02_06	UD DEMOLICIÓN ARQUETA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE ARQUETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.	Según medición	5				5.00		
							5.00	55.96	279.80
P01_02_07	M2 DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DE 30 CM. DE ESPESOR, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.	Según medición	1	47.00			47.00		
							47.00	5.28	248.16
P01_02_09	UD DEMOLICION DE IMBORNAL DEMOLICIÓN DE IMBORNAL CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.	Según medición	12				12.00		
							12.00	52.76	633.12



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_02_10	UD DESMONTAJE DE BANCO ARRANCADO DE BANCO INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	18				18.00			
							18.00	44.68	804.24
P01_02_16	UD DESMONTAJE DE PAPELERA DESMONTAJE DE PAPELERA CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Según medición	3				3.00			
							3.00	25.06	75.18
P01_02_18	UD LIMPIEZA IMBORNAL MEDIOS MECANICOS LIMPIEZA DE IMBORNAL MEDIANTE MEDIOS MECANICO (CAMION AUTOBOMBA) CON SUCCIÓN DE MATERIAL DE IMBORNAL, MATERIAL EN COLECTOR Y AYUDAS MANUALES EN LIMPIEZA. Según medición	6	4.00			24.00			
							24.00	37.36	896.64
P01_02_19	M2 DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PROTECCION EN ZONAS DE JUEGOS INFANTILES, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	1	113.00			113.00			
							113.00	6.44	727.72
									5,061.36
	SUBCAPÍTULO 10_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS								
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEJO EXCAVACIÓN EN CAJEJO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS i/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA. Zonas peatonales Zonas de juegos	1	1,586.00		0.30	475.80			
		1	160.00		0.60	96.00			
							571.80	2.98	1,703.96
P01_03_03	M3 EXCAVACION MANUAL EN ZANJA EXCAVACION MANUAL DE ZANJA EN TIERRA, CON UNA TOLERANCIA DE RASANTEO DE +/- 5 CM., INCLUSO CARGA SOBRE CAMIÓN. Arquetas	5	0.40	0.40	0.50	0.40			
							0.40	53.21	21.28
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MAXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO. Zonas peatonales Zonas de juegos	1	1,586.00		0.30	475.80			
		1	160.00		0.30	48.00			
							523.80	28.03	14,682.11



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10 05 ALCANTARILLADO									
P01_05_04	ML IMBORNAL 840x340 IMPU IMBORNAL MIXTO CON REJA MODELO IMPU D-3AV FORMADO POR ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CON MUROS Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB Y ACERO CORRUGADO B-500 S EN REDONDOS Ø8 MM 15X15 CM, ENCOFRADO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADA.								
	Según medición						12		12.00
								12.00	550.02
									6,600.24
									<u>6,600.24</u>
									TOTAL SUBCAPÍTULO 10_05 ALCANTARILLADO.....
									6,600.24
SUBCAPÍTULO 10 08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.								
	Según medición						3		3.00
								3.00	275.55
									826.65
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.								
	Según medición						18		18.00
								18.00	707.39
									12,733.02
									<u>12,733.02</u>
									TOTAL SUBCAPÍTULO 10_08 MOBILIARIO URBANO
									13,559.67



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_02	UD RECOMPOSICIÓN DE PERIMETRO DE PARQUE RECOMPOSICION DE MURO PERIMETRAL EN PEQUEÑOS DESPERFECTOS DEJANDO EL ACABADO EN CONDICIONES SIMILARES A LAS EXISTENTES								
	Según medición	5					5.00		
								65.69	328.45
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SITU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DE-TERIORADOS.								
	Según medición	6					6.00		
								38.87	233.22
P01_09_04	M2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA, CON CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 0,29 L/M² DE DECAPANTE, PARA PROCEDER POSTE-RIORMENTE A SU REPINTADO								
	Según medición	1	53.00		1.00		53.00		
								13.65	723.45
P01_09_05	M2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE ACERO CON IM-PRIMACIÓN ANTICORROSIVA, BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI, INHIBIDO-RES DE CORROSIÓN Y AGUA, APLICADA EN DOS MANOS								
	Según medición	1	53.00		1.00		53.00		
								11.70	620.10
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GO-BAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMI-NADA.								
	Según medición	5					5.00		
								172.35	861.75
									2,766.97
	TOTAL SUBCAPÍTULO 10_09 RECOMPOSICIONES.....								



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10 10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_01	UD REPOSICION DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA REPOSICION DEL ARBOLADO EN ZONA PAVIMENTADA, SUMINISTRO, PLANTACION Y ENTUTORADO DEL ARBOL TIPO FRESNO 14/16 CON UN CEPELLON DE 60*60CM Y UNA ALTURA DE TRONCO HASTA COPA DE 1,5 - 3M), (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORGANICA Y PRIMER RIEGO)								
	Medición	1					1.00		
								123.60	123.60
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL CESPED Y LA SEMILLA.								
	Medición	1	500.00				500.00		
								3.61	1,805.00
P01_10_11	M2 COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO								
	Medición	1	500.00				500.00		
								1.03	515.00
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA								
	Medición	24					24.00		
								61.80	1,483.20
P01_10_25	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTAS DE FLOR TIPO BEGONIAS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTAS DE FLOR TIPO BEGONIAS, PETUNIAS, LOBELIAS, ETC DE MACETA DE 1,5 LITROS EN LAS 6 JARDINERAS DEL PARQUE. (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORGANICA Y PRIMER RIEGO)								
	Medición	1	300.00				300.00		
								4.64	1,392.00
P01_10_26	M2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 16MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 16MM DE RIEGO POR GOTEO CON GOTEROS DE 4L/H CONECTADO A LA ACOMETIDA, TODA ELLA FIJADA CON PIQUETAS.								
	Medición	1	30.00				30.00		
								34.51	1,035.30
									6,354.10
									TOTAL SUBCAPÍTULO 10_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES..



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 10_11 GESTION DE RESIDUOS									
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS								
	Toda actuación	1					1.00		
								5,551.70	5,551.70
							1.00	5,551.70	5,551.70
									5,551.70
SUBCAPÍTULO 10_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD								
	Toda actuación	1					1.00		
								3,172.40	3,172.40
							1.00	3,172.40	3,172.40
									3,172.40
									83,102.78



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
10_PDP	LA BASSA.....	83,102.78	100.00
-10_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	380.49	
-10_02	-DEMOLICIONES.....	5,061.36	
-10_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	16,407.35	
-10_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	23,248.50	
-10_05	-ALCANTARILLADO.....	6,600.24	
-10_08	-MOBILIARIO URBANO.....	13,559.67	
-10_09	-RECOMPOSICIONES.....	2,766.97	
-10_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	6,354.10	
-10_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	5,551.70	
-10_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	3,172.40	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	83,102.78	
	13.00% Gastos generales.....	10,803.36	
	6.00% Beneficio industrial.....	4,986.17	
	SUMA DE G.G. y B.I.	15,789.53	
	21.00% I.V.A.....	20,767.39	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	119,659.70	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	119,659.70	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº11 .- CANTAGALLET



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE CANTAGALLET



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 11 PDP CANTAGALLET									
SUBCAPÍTULO 11_01 ACTUACIONES PREVIAS									
P01_01_10	M2 BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA BARRIDO DE PAVIMENTO CON BARREDORA INCLUSO ACOPIO Y CRAGA SOBRE CAMION DE MATERIAL PARA POSTERIOR TRANSPORTE A VERTEDERO AUTORIZADO.								
	Zona peatonal	1	3,082.00				3,082.00		
								0.06	184.92
P01_01_11	M2 LIMPIEZA MANUAL PARAMENTOS VERTICALES LIMPIEZA MANUAL DE PARAMENTO DE FACHADA CON PRESENCIA DE SUCIEDAD, PINTURA, GRASAS O POLVO MEDIANTE LA APLICACIÓN DE DETERGENTE, CON UN RENDIMIENTO DE 0,2 L/M², HASTA SU TOTAL ELIMINACIÓN.								
	Según medición	1	1,097.00				1,097.00		
								2.76	3,027.72
									3,212.64
SUBCAPÍTULO 11_02 DEMOLICIONES									
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Zona baja	1	106.60				106.60		
	Zona Alta	1	81.00				81.00		
								5.70	1,069.32
P01_02_04	ML DESMONTAJE BARANDILLA DESMONTAJE DE BARANDILLA CON DEMOLICIÓN DE CIMIENTO, INCLUSO TRANSPORTE A VERTEDERO O LUGAR DE ALMACENAMIENTO.								
	Según medición	1	85.00				85.00		
								14.81	1,258.85
P01_02_06	UD DEMOLICIÓN ARQUETA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE ARQUETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.								
	Según medición	24					24.00		
								55.96	1,343.04
P01_02_07	M2 DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DE 30 CM. DE ESPESOR, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN.								
	Zona baja	1	502.00				502.00		
	Zona Alta	1	1,044.00				1,044.00		
								5.28	8,162.88
P01_02_09	UD DEMOLICION DE IMBORNAL DEMOLICIÓN DE IMBORNAL CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE.								
	Según medición	15					15.00		
								52.76	791.40



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS									
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS y/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Zona juegos	1	185.00	0.60				111.00	
	Zona Juegos	1	109.00	0.60				65.40	
							176.40	2.98	525.67
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MAXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.								
	Zona juegos	1	185.00	0.40				74.00	
	Zona Juegos	1	109.00	0.40				43.60	
							117.60	28.03	3,296.33
									3,822.00
									TOTAL SUBCAPÍTULO 11_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
SUBCAPÍTULO 11_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.								
	Zona juegos	1	185.00					185.00	
	Zona Juegos	1	109.00					109.00	
							294.00	16.88	4,962.72
P01_04_07	M2 PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA PAVIMENTO DE LOSA RECTANGULAR DE HORMIGÓN BICAPA COMBINADA DE DIMENSIONES SIMILARES AL EXISTENTE, A COLOCAR SOBRE BASE FIRME EXISTENTE (NO INCLUIDO EN EL PRECIO), SENTADA CON MORTERO DE CEMENTO 1:6, I/P.P. DE JUNTA DE DILATACIÓN, ENLECHADO Y LIMPIEZA, TOTALMENTE ACABADO								
	Según medición	1	160.00	1.50				240.00	
							240.00	40.80	9,792.00
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CEMENTO DE HM-20 INCLUSO MORTERO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO.								
	Zona baja	1	106.600					106.600	
	Zona Alta	1	81.000					81.000	
							187.60	27.14	5,091.46
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FORMADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INCLUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL.								
	Zona juegos	1	185.00					185.00	



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Zona Juegos	1	109.00			109.00			
							294.00	58.00	17,052.00
P01_04_13	M2 PAVIMENTO DE ADOQUIN BICAPA PAVIMENTO CON ADOQUIN PREFABRICADO DE HORMIGON, DE DIMENSIONES 20X10X8 CM, COLOCADOS PREVIA COMPACTACION DEL TERRENO, SOBRE CAPA DE ARENA DE 10 CM. DE ESPESOR MINIMO, INCLUSO RELLENO DE JUNTAS CON ARENA Y COMPACTADO CON BANDEJA VIBRATORIA								
	Zona baja	1	502.00			502.00			
	Zona Alta	1	1,044.00			1,044.00			
							1,546.00	29.76	46,008.96
	TOTAL SUBCAPÍTULO 11_04 FIRMES Y PAVIMENTOS.....								82,907.14
SUBCAPÍTULO 11_05 ALCANTARILLADO									
P01_05_04	ML IMBORNAL 840x340 IMPU IMBORNAL MIXTO CON REJA MODELO IMPU D-3AV FORMADO POR ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CON MUROS Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB Y ACERO CORRUGADO B-500 S EN REDONDOS Ø8 MM 15X15 CM, ENCOFRADO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADA.								
	Según medición	15				15.00			
							15.00	550.02	8,250.30
	TOTAL SUBCAPÍTULO 11_05 ALCANTARILLADO.....								8,250.30
SUBCAPÍTULO 11_08 MOBILIARIO URBANO									
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.								
	Total	8				8.00			
							8.00	275.55	2,204.40
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO, FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.								
	Zona baja	16				16.00			
	Zona Alta	10				10.00			
							26.00	707.39	18,392.14
P01_08_03	ML REPOSICION BARANDILLA REPOSICION DE BARANDILLA DE IDENTICAS CARACTERISTICAS A LA EXISTENTE ACTUALMENTE, INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.								
	Según medición	1	85.00			85.00			
							85.00	116.63	9,913.55
	TOTAL SUBCAPÍTULO 11_08 MOBILIARIO URBANO								30,510.09



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SITU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DE- TERIORADOS.								
	Según medición	16					16.00		
								38.87	621.92
P01_09_04	M2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA, CON CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 0,29 L/M² DE DECAPANTE, PARA PROCEDER POSTE- RIORMENTE A SU REPINTADO								
	Según medición	4	18.00				72.00		
	Según medición	1	439.00	2.00			878.00		
							950.00	13.65	12,967.50
P01_09_05	M2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE ACERO CON IM- PRIMACIÓN ANTICORROSIVA, BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI, INHIBIDO- RES DE CORROSIÓN Y AGUA, APLICADA EN DOS MANOS								
	Según medición	4	18.00				72.00		
	Según medición	1	439.00	2.00			878.00		
							950.00	11.70	11,115.00
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GO- BAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMI- NADA.								
	Según medición	24					24.00		
								172.35	4,136.40
							24.00		
									28,840.82



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11 10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_04	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO ADULTO DE PORTE GRANDE (Ø MAYOR DE 45 CM), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO								
	Zona 4	11						11.00	
	Zona 5	19						19.00	
	Zona 6	5						5.00	
	Zona 6	59						59.00	
							94.00	92.70	8,713.80
P01_10_09	M2 RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA RESIEMBRA Y REBACHEADO DE LA ZONA, INCLUYENDO EL RECEBO PARA EL CESPED Y LA SEMILLA.								
	Zona 2	1	995.00					995.00	
	Zona 3	1	550.00					550.00	
	Zona 4	1	222.00					222.00	
	Zona 5	1	745.00					745.00	
	Zona 6	1	998.00					998.00	
	Zona 9	1	500.00					500.00	
	Zona 11	1	750.00					750.00	
							4,760.00	3.61	17,183.60
P01_10_10	UD PODA DE SANEAMIENTO Y RECORTE DE ARBOLADO ARBUSTIVO PODA DE SANEAMIENTO Y RECORTE DE ARBOLADO ARBUSTIVO, INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO								
	Zona 2	50						50.00	
	Zona 4	10						10.00	
	Zona 11	31						31.00	
							91.00	30.90	2,811.90
P01_10_11	M2 COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO COMPROBACION Y REPARACION DE TODO EL SISTEMA DE RIEGO								
	Zona 2	1	995.00					995.00	
	Zona 3	1	550.00					550.00	
	Zona 4	1	222.00					222.00	
	Zona 5	1	745.00					745.00	
	Zona 6	1	998.00					998.00	
	Zona 9	1	500.00					500.00	
	Zona 11	1	750.00					750.00	
							4,760.00	1.03	4,902.80
P01_10_12	UD DESTOCONADO DEL ÁRBOL MUERTO DE PORTE MEDIO DESTOCONADO DEL ÁRBOL MUERTO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45) PARA ASÍ ELIMINAR LAS RAÍCES EN LA ZONA DE PRADERA, INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LOS RESTOS OBTENIDOS.								
	Zona 4	10						10.00	
	Zona 5	18						18.00	
	Zona 6	9						9.00	
	Zona 10	8						8.00	
	Zona 11	57						57.00	
							102.00	123.60	12,607.20



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_10_13	UD DESTOCOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE PE DESTOCOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zona 2	5				5.00			
	Zona 3	5				5.00			
	Zona 11	11				11.00			
							21.00	46.35	973.35
P01_10_14	UD DESTOCOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE ME DESTOCOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	zona 1	4				4.00			
	zona 4	35				35.00			
	zona 10	20				20.00			
							59.00	61.80	3,646.20
P01_10_15	UD DESTOCOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GR DESTOCOCONADO Y ELIMINACIÓN DE LAS RAÍCES DEL ARBOLADO DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zona 10	20				20.00			
	Zona 11	8				8.00			
							28.00	206.00	5,768.00
P01_10_16	UD DESTOCOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE M DESTOCOCONADO Y ELIMINACIÓN DEL TOCÓN Y RAÍCES DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA LA EXTRACCIÓN Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODOS LO RESTOS OBTENIDOS.								
	Zona 1	21				21.00			
	Zona 2	45				45.00			
							66.00	123.60	8,157.60
P01_10_17	UD PODA DE SANEAMIENTO DE ARBOLADO DE PORTE PEQUEÑO PODA DE SANEAMIENTO DE ARBOLADO DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE DE TODO LOS RESTOS DE PODA AL VERTE- DERO								
	Zona 11	17				17.00			
	Zona 11	40				40.00			
	Zona 12	100				100.00			
							157.00	46.35	7,276.95
P01_10_18	UD PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO PODA DE SANEAMIENTO O DE MEJORA DEL ARBOLADO DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO SU RECOGIDA, LIMPIEZA Y TRANSPORTE AL VERTEDERO DE TODO LOS RESTOS DE PODA								
	Zona 1	53				53.00			
	Zona 2	15				15.00			
	Zona 3	15				15.00			
	Zona 5	25				25.00			
	Zona 6	8				8.00			
	Zona 9	12				12.00			
	Zona 11	209				209.00			



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	Zona 12	390				390.00			
							727.00	61.80	44,928.60
P01_10_21	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE PEQUEÑO TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE PEQUEÑO (Ø 0 - 15), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS.								
	Zona 2	5				5.00			
	Zona 3	5				5.00			
	Zona 5	16				16.00			
	Zona 10	8				8.00			
	Zona 12	169				169.00			
							203.00	46.35	9,409.05
P01_10_22	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE MEDIO (Ø 15 - 45), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS								
	Zona 1	19				19.00			
	Zona 2	44				44.00			
	Zona 3	13				13.00			
	Zona 4	9				9.00			
	Zona 6	9				9.00			
	Zona 10	20				20.00			
	Zona 11	57				57.00			
	Zona 12	195				195.00			
							366.00	61.80	22,618.80
P01_10_23	UD TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE TALA Y ELIMINACIÓN DE ÁRBOL DE PORTE GRANDE (Ø MAS DE 45CM), INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y EL TRANSPORTE AL VERTEDERO PARA LA ELIMINACIÓN DE LOS RESTOS OBTENIDOS.								
	Zona 11	8				8.00			
							8.00	92.70	741.60
P01_10_24	UD REPOSICIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA REPOSICIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA EN LA JARDINERA CENTRAL CON ESPECIES FORMADORAS DE SETO GLOBOSO TIPO TUYA DE 1 M DE ALTURA								
	Zona 1	4				4.00			
							4.00	82.40	329.60
P01_10_25	UD REPOSICIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA DE 50-70CM REPOSICIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA DE 50-70CM DE ALTURA EN LA JARDINERA CENTRAL PARA COMPLETAR LAS LÍNEAS DE SETO PERIMETRALES CON ESPECIES TIPO LIGUSTRUM, VIBURNUM, ETC.								
	Zona 1	24				24.00			
							24.00	10.30	247.20
P01_10_26	ML SUMINISTRAMIENTO E INSTALACIÓN NUEVA DE TUBERÍA DE 16MM SUMINISTRAMIENTO E INSTALACIÓN NUEVA DE TUBERÍA DE 16MM DE RIEGO POR GOTEO, FIJADA CON PIQUETAS, CON GOTEROS DE 4L/H, TODO CONECTADO A LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN YA INSTALADA.								
	Zona 1	1	400.00			400.00			
	Zona 5	1	114.00			114.00			



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 11_11 GESTION DE RESIDUOS									
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS								
	Todo parque	1					1.00		
								24,369.80	24,369.80
							1.00	24,369.80	24,369.80
									24,369.80
SUBCAPÍTULO 11_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD								
	Todo parque	1					1.00		
								13,958.56	13,958.56
							1.00	13,958.56	13,958.56
									13,958.56
									377,248.19



RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE CANTAGALLET



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN		EUROS	%
11_PDP	CANTAGALLET		377,248.19	100.00
-11_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	3,212.64		
-11_02	-DEMOLICIONES.....	20,512.01		
-11_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	3,822.00		
-11_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	82,907.14		
-11_05	-ALCANTARILLADO.....	8,250.30		
-11_08	-MOBILIARIO URBANO.....	30,510.09		
-11_09	-RECOMPOSICIONES.....	28,840.82		
-11_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	160,864.83		
-11_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	24,369.80		
-11_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	13,958.56		
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		377,248.19	
	13.00% Gastos generales.....	49,042.26		
	6.00% Beneficio industrial.....	22,634.89		
	SUMA DE G.G. y B.I.		71,677.15	
	21.00% I.V.A.....		94,274.32	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		543,199.66	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		543,199.66	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO.- PARQUE Nº12 .- RIU



PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL - PARQUE RIU



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 12_PDP RIU RIQUER									
SUBCAPÍTULO 12_02 DEMOLICIONES									
P01_02_01	ML ARRANCADO DE BORDILLO ARRANCADO DE BORDILLO, INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	1	90.00				90.00		
							90.00	5.70	513.00
P01_02_06	UD DEMOLICIÓN ARQUETA CON MEDIOS MECÁNICOS DEMOLICIÓN DE ARQUETAS CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Según medición	27					27.00		
							27.00	55.96	1,510.92
P01_02_07	M2 DEMOLICION PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DEMOLICION DE PAVIMENTO DE HORMIGON/ADOQUIN DE 30 CM. DE ESPESOR, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	1	456.00				456.00		
							456.00	5.28	2,407.68
P01_02_09	UD DEMOLICION DE IMBORNAL DEMOLICIÓN DE IMBORNAL CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Según medición	23					23.00		
							23.00	52.76	1,213.48
P01_02_10	UD DESMONTAJE DE BANCO ARRANCADO DE BANCO INCLUSO BASE DE HORMIGON Y CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	29					29.00		
							29.00	44.68	1,295.72
P01_02_16	UD DESMONTAJE DE PAPELERA DESMONTAJE DE PAPELERA CON MEDIOS MECÁNICOS, (RETROEXCAVADORA CON MARTILLO HIDRÁULICO O SIMILAR), INCLUSO RETIRADA Y CARGA DE PRODUCTOS, SIN TRANSPORTE. Total	8					8.00		
							8.00	25.06	200.48
P01_02_19	M2 DEMOLICION PAVIMENTO PROTECCION DEMOLICION DE PAVIMENTO DE PROTECCION EN ZONAS DE JUEGOS INFANTILES, CON CORTE LIMPIO Y RECTO DE LOS BORDES DE ZANJA, INCLUSO CARGA DE ESCOMBROS SOBRE CAMIÓN. Según medición	1	45.00				45.00		
							45.00	6.44	289.80
									7,431.08



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 12_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS									
P01_03_01	M3 EXCAVACION EN CAJEO EXCAVACIÓN EN CAJEO EN TIERRA CON MEDIOS MECÁNICOS (TIPO EXCAVADORA O SIMILAR) SIN EXPLOSIVOS ¡/ AGOTAMIENTO Y DRENAJE DURANTE LA EJECUCIÓN, SANEAMIENTO DE DESPRENDIMIENTOS, FORMACIÓN, Y PERFILADO DE CUNETAS, REFINO DE TALUDES, CARGA Y TRANSPORTE AL LUGAR DE UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA SEA CUAL SEA LA DISTANCIA.								
	Zona juegos	1	45.00	0.60			27.00		
	Zona Juegos	1	90.00	0.60			54.00		
							81.00	2.98	241.38
P01_03_05	M3 TAPADO Y COMPACTADO ZANJA CON ZAHORRAS TAPADO Y COMPACTADO DE ZANJA CON APORTACION DE ZAHORRAS LIMPIAS TIPO SUELO SELECCIONADO SEGÚN PG-3, PROCEDENTES DE MACHAQUEO, EXTENDIDAS EN CAPAS DE 25 CM. DE ESPESOR MAXIMO, Y COMPACTADAS AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO.								
	Zona juegos	1	45.00	0.40			18.00		
	Zona Juegos	1	90.00	0.40			36.00		
							54.00	28.03	1,513.62
									1,755.00
									TOTAL SUBCAPÍTULO 12_03 MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS
SUBCAPÍTULO 12_04 FIRMES Y PAVIMENTOS									
P01_04_01	M2 SOLERA DE HORMIGON HM-20 DE10 CM DE ESPESOR SOLERA DE HORMIGÓN CONFECCIONADO EN CENTRAL TIPO HM-20/P/20/I DE 15 CENTÍMETROS DE ESPESOR, VIBRADO Y COLOCADO. INCLUYE MALLAZO ELECTRO-SOLDADO Ø 8 MM 15X15 CM, MATERIALES A PIE DE OBRA, MANO DE OBRA, COLOCACIÓN Y MEDIOS AUXILIARES.								
	Zona juegos	1	45.00				45.00		
	Zona Juegos	1	90.00				90.00		
	Según medición	2	456.00				912.00		
							1,047.00	16.88	17,673.36
P01_04_10	ML BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO BORDILLO PREFABRICADO DE HORMIGÓN TIPO, SOBRE BASE DE HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL. INCLUSO EXCAVACIÓN MANUAL, CIMIENTO DE HM-20 INCLUSO MORTE-RO DE ASIENTO Y REJUNTADO. TOTALMENTE TERMINADO.								
	Según medición	1	90.000				90.000		
							90.00	27.14	2,442.60
P01_04_12	M2 PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS DE CAUCHO PAVIMENTO ABSORBEDOR DE IMPACTOS, EN ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES, FORMADO POR PAVIMENTO CONTINUO DE CAUCHO RECICLADO SBR COLOREADO DE 3-4 CM DE ESPESOR RECIBIDAS CON ADHESIVO ESPECIAL DE POLIURETANO BICOMPONENTE SOBRE UNA SUPERFICIE BASE (NO INCLUIDA EN ESTE PRECIO) INCLUIDA LAS PP DE PIEZAS PERIMETRALES DEL MISMO MATERIAL.								
	Zona juegos	1	45.00				45.00		
	Zona Juegos	1	90.00				90.00		
							135.00	58.00	7,830.00
									TOTAL SUBCAPÍTULO 12_04 FIRMES Y PAVIMENTOS.....
									27,945.96



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE		
SUBCAPÍTULO 12_05 ALCANTARILLADO											
P01_05_04	ML IMBORNAL 840x340 IMPU IMBORNAL MIXTO CON REJA MODELO IMPU D-3AV FORMADO POR ARQUETA DE HORMIGÓN ARMADO CON MUROS Y LOSA DE 20 CM DE ESPESOR HORMIGÓN HA-30/B/20/IV+QB Y ACERO CORRUGADO B-500 S EN REDONDOS Ø8 MM 15X15 CM, ENCOFRADO INTERIOR Y EXTERIOR, INCLUSO P.P. DE MEDIOS AUXILIARES NECESARIOS, ENCOFRADO Y DESENCOFRADO. TOTALMENTE TERMINADA.										
	Según medición						23		23.00		
								23.00	550.02	12,650.46	
										TOTAL SUBCAPÍTULO 12_05 ALCANTARILLADO.....	12,650.46
SUBCAPÍTULO 12_08 MOBILIARIO URBANO											
P01_08_01	UD PAPELERAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PAPELERA DE RECODA SELECTIVA DE CAPACIDAD: 75 L. EN TRES CUBETAS DE 25 L CADA UNA. CON CIERRE ABATIBLE EN LA PARTE SUPERIOR PARA FACILITAR EL VACIADO DE LAS CUBETAS INTERIORES Y CERRADURA. CUBETAS DE CHAPA GALVANIZADA DE 1,2 MM. Y FONDO DE 1,5 MM. ESTRUCTURA DE LA PAPELERA DE PLETINAS Y TUBO, CON AMARRES PARA ATORNILLAR A SUELO. PINTADA EN POLVO POLIESTER TERMOENDURECIBLE CON LOS DIFERENTES COLORES SEGÚN EL MATERIAL A RECICLAR. TEXTOS EN VINILO. ACABADOS: ARMAZÓN METÁLICO EN NEGRO, CUBETA METÁLICAS EN AZUL RAL 5002 (PAPEL), AMARILLO RAL 1002 (PLÁSTICO-BRICK-LATAS) Y GRIS RAL 7015 (ORGÁNICOS) COLOCACIÓN MEDIANTE 4 TACOS DE EXPANSIÓN M10 SOBRE BASE DE HORMIGÓN.										
	Total						8		8.00		
								8.00	275.55	2,204.40	
P01_08_02	UD BANCOS BANCO DE 67X78X150 CM, CON ASIENTO Y RESPALDO DE ALUMINIO EXTRUSIONADO Y CUERPO ESTRUCTURAL DE FUNDICIÓN DE ALUMINIO,FIJADO A UNA SUPERFICIE SOPORTE.										
	Según medición						23		23.00		
								23.00	707.39	16,269.97	
P01_08_03	ML REPOSICION BARANDILLA REPOSICION DE BARANDILLA DE IDENTICAS CARACTERISTICAS A LA EXISTENTE ACTUALMENTE, INCLUSO ANCLAJE, TOTALMENTE INSTALADA.										
	Según medición						1	799.00	799.00		
								799.00	116.63	93,187.37	
										TOTAL SUBCAPÍTULO 12_08 MOBILIARIO URBANO	111,661.74



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 12_09 RECOMPOSICIONES									
P01_09_03	UD REPARACIONES DE JUEGOS INFANTILES UNIDAD DE POSTE DE REPARACIÓN DE CARPINTERÍA EXTERIOR DE MADERA"IN SITU", MEDIANTE LA CORRECCIÓN DE DESCUADRES Y SUSTITUCIÓN DE HERRAJES DE- TERIORADOS.								
	Según medición	7					7.00		
								38.87	272.09
P01_09_04	M2 PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA PREPARACIÓN DE SUPERFICIE METÁLICA, CON CAPAS DE PINTURA EN MAL ESTADO, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE 0,29 L/M² DE DECAPANTE, PARA PROCEDER POSTE- RIORMENTE A SU REPINTADO								
	Según medición	1	461.00		2.00	922.00			
							922.00	13.65	12,585.30
P01_09_05	M2 TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE PROTECCIÓN PARA ELEMENTOS DE ACERO CON IM- PRIMACIÓN ANTICORROSIVA, BICOMPONENTE, A BASE DE RESINA EPOXI, INHIBIDO- RES DE CORROSIÓN Y AGUA, APLICADA EN DOS MANOS								
	Según medición	1	461.00		2.00	922.00			
							922.00	11.70	10,787.40
P01_09_06	UD ARQUETA DE REGISTRO 40X40 LADRILLO ARQUETA DE REGISTRO TIPO DE DIMENSIONES INTERIORES 40X40 CM Y HASTA 120 CM DE PROFUNDIDAD, EJECUTADA CON FABRICA DE LADRILLO DE PANAL Y JUNTAS DE MORTERO M-250, ENFOSCADA Y BRUÑIDA CON MORTERO SULFORRESISTENTE MASTERSEAL DE BASF O EQUIVALENTE, CON HORMIGÓN EN MASA EN LA BASE Y TRASDÓS, INCLUSO MARCO Y TAPA DE FUNDICION DUCTIL DE LA MARCA SAINT-GO- BAIN DE 40X40 CM, SUPERFICIE PEATONAL ANTIDESLIZANTE, TOTALMENTE TERMI- NADA.								
	Según medición	27				27.00			
							27.00	172.35	4,653.45
									28,298.24
									TOTAL SUBCAPÍTULO 12_09 RECOMPOSICIONES



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
SUBCAPÍTULO 12 10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES									
P01_10_45	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA TIPO AROMATICA (ROMEROS, SALVIAS, LAVANDAS, ETC.) CON UNA MACETA DE 1,5 LITROS Y UNA ALTURA DE 30 CM.								
	Zona 8.1	1	300.00			300.00			
							300.00	10.30	3,090.00
P01_10_46	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA TIPO AROMATICA SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA ARBUSTIVA TIPO AROMATICA (ROMEROS, SALVIAS, LAVANDAS, ETC.) CON UNA MACETA DE 1,5 LITROS Y UNA ALTURA DE 30 CM.								
	Zona 10.1	400				400.00			
	Zona 11	1500				1,500.00			
							1,900.00	10.30	19,570.00
P01_10_26	ML SUMINISTRAMIENTO E INSTALACIÓN NUEVA DE TUBERÍA DE 16MM SUMINISTRAMIENTO E INSTALACIÓN NUEVA DE TUBERÍA DE 16MM DE RIEGO POR GOTEO, FIJADA CON PIQUETAS, CON GOTEROS DE 4L/H, TODO CONECTADO A LA TUBERÍA DE ALIMENTACIÓN YA INSTALADA.								
	Zona 5	1	800.00			800.00			
	Zona 8	1	1,000.00			1,000.00			
	Zona 10	1	3,500.00			3,500.00			
	Zona 11	1	2,000.00			2,000.00			
	Zona 12	1	3,500.00			3,500.00			
							10,800.00	0.82	8,856.00
P01_10_40	ML SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LINEAS DE TUBERIA DE 16MM DE RIEGO SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 5 LINEAS DE TUBERIA DE 16MM DE RIEGO POR GOTEO (CON GOTEROS DE 4L/H) POR TODA LA ZONA DEL TALUD FIJADAS MEDIANTE PIQUETAS, CONECTADAS A UNA ACOMETIDA GENERAL DE 32MM DESDE LA RED GENERAL MEDIANTE COLLARINES								
	Zona 4	1	2,000.00			2,000.00			
	Zona 5	1	2,000.00			2,000.00			
	Zona 9	1	1,200.00			1,200.00			
							5,200.00	4.12	21,424.00
P01_10_31	M2 LIMPIEZA, DESBROCE CON APOYO DE DESBROZADORA Y PODA LIMPIEZA, DESBROCE CON APOYO DE DESBROZADORA Y PODA DEL ARBOLADO INCLUYENDO LA MAQUINARIA PARA REALIZAR LOS TRABAJOS Y LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESTOS DE PODA AL VERTEDERO								
	Zona 01	1	144.00			144.00			
	Zona 7	1	350.00			350.00			
	Zona 11	1	3,000.00			3,000.00			
							3,494.00	2.88	10,062.72
P01_10_32	M2 LIMPIEZA, DESBROCE CON APOYO DE DESBROZADORA Y PODA DEL ARBOLADO LIMPIEZA Y DEBROCE DE LA ZONA, PODA DE LA MASA ARBOREA Y ARBUSTIVA, TALA Y ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN INVASORA Y/O MUERTA (INCLUYE MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESTOS OBTENIDOS AL VERTEDERO).								
	Zona 2	1	220.00			220.00			
	Zona 9	1	1,200.00			1,200.00			



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							1,420.00	4.69	6,659.80
P01_10_33	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE MADERA DE PINO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE MADERA DE PINO TRATADA DE 3 M Y 10 CM DE Ø PARA EL VALLADO								
	Zona 2	5				5.00			
	Zona 4	36				36.00			
	Zona 5	7				7.00			
	Zona 6	9				9.00			
	Zona 7	22				22.00			
	Zona 8	10				10.00			
	Zona 9	10				10.00			
	Zona 10	5				5.00			
	Zona 11	100				100.00			
	Zona 12	150				150.00			
							354.00	10.82	3,830.28
P01_10_34	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE MADERA DE PINO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTES DE MADERA DE PINO TRATADA DE 3 M Y 8 CM DE Ø PARA EL VALLADO								
	Zona 3	1				1.00			
	Zona 4	82				82.00			
	Zona 5	27				27.00			
	Zona 6	14				14.00			
	Zona 7	96				96.00			
	Zona 8	45				45.00			
	Zona 9	50				50.00			
	Zona 10	55				55.00			
	Zona 11	200				200.00			
	Zona 12	300				300.00			
							870.00	7.21	6,272.70
P01_10_35	M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA PARA EL VALLADO								
	Zona 3	1	60.00			60.00			
							60.00	4.12	247.20
P01_10_36	UD SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS TEJANAS GALVANIZADAS SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ABRAZADERAS TEJANAS GALVANIZADAS CON 18,5 CM DE LARGO X 6,5 CM DE ANCHO (INCLUYE TORNILLO BARRAQUERO DE 8 X 60 MM)								
	Zona 3	4				4.00			
	Zona 4	36				36.00			
	Zona 5	26				26.00			
	Zona 6	14				14.00			
	Zona 7	96				96.00			
	Zona 8	45				45.00			
	Zona 9	25				25.00			
	Zona 10	25				25.00			
	Zona 11	150				150.00			
	Zona 12	300				300.00			
							721.00	3.09	2,227.89



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
P01_10_37	M2 LIMPIEZA, DESBROCE Y PODA DE LAS MASA ARBUSTIVA LIMPIEZA, DESBROCE Y PODA DE LAS MASA ARBUSTIVA (INCLUYE MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESTOS OBTENIDOS AL VERTEDERO)								
	Zona 3	1	500.00			500.00			
							500.00	0.72	360.00
P01_10_38	M PODA DE LA MASA ARBUSTIVA, TALA Y ELIMINACIÓN DE PLANTAS Y ARBOL PODA DE LA MASA ARBUSTIVA, TALA Y ELIMINACIÓN DE PLANTAS Y ARBOLES MUERTOS, CLAREO DE REBROTES, DESBROCE DE LA ZONA LLANA MAS 1,5 M PERIMETRALES EN LAS ZONAS DE LOS TALUDES DESDE LA CORONACIÓN (INCLUYE MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESTOS OBTENIDOS AL VERTEDERO).								
	Zona 4	1	5,000.00			5,000.00			
							5,000.00	1.03	5,150.00
P01_10_39	UD SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOLES TIPO POPULUS SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ARBOLES TIPO POPULUS, FRAXINUS, CELTIS AUSTRALIS, ILEX, TILIA DE CALIBRE 14/16 CON UNA ALTURA DE 1,5 A 3 M, Y CEPELLÓN DE 60*60 CM, PARA LA REPOSICIÓN DEL ARBOLADO. (INCLUYE APORTE DE MATERIA ORGÁNICA Y PRIMER RIEGO)								
	Zona 4		20			20.00			
	Zona 5		24			24.00			
	Zona 6		10			10.00			
	Zona 8.2		20			20.00			
	Zona 8.3		6			6.00			
	Zona 9		40			40.00			
	Zona 10		50			50.00			
	Zona 11		30			30.00			
	Zona 12		20			20.00			
							220.00	123.60	27,192.00
P01_10_41	M2 LIMPIEZA Y DEBROCE DE LA ZONA, PODA DE LA MASA ARBOREA Y ARBUSTI LIMPIEZA Y DEBROCE DE LA ZONA, PODA DE LA MASA ARBOREA Y ARBUSTIVA, TALA Y ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN INVASORA Y/O MUERTA (INCLUYE MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESTOS OBTENIDOS AL VERTEDERO).								
	Zona 5	1	2,000.00			2,000.00			
	Zona 6	1	800.00			800.00			
	Zona 10	1	3,500.00			3,500.00			
							6,300.00	3.09	19,467.00
P01_10_42	M2 LIMPIEZA Y DEBROCE DE LA ZONA, PODA DE LA MASA ARBOREA Y ARBUSTI LIMPIEZA Y DEBROCE DE LA ZONA, PODA DE LA MASA ARBOREA Y ARBUSTIVA, TALA Y ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN INVASORA Y/O MUERTA (INCLUYE MAQUINARIA PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA RECOGIDA Y TRANSPORTE DE LOS RESTOS OBTENIDOS AL VERTEDERO).								
	Zona 8	1	1,000.00			1,000.00			
	Zona 12	1	3,500.00			3,500.00			
							4,500.00	0.62	2,790.00
P01_10_43	M REPOSICIÓN DE TRAVIESAS DE MADERA TRATADA PARA LA DELIMITACIÓN D REPOSICIÓN DE TRAVIESAS DE MADERA TRATADA PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS ALCORQUES								
	Zona 8	1	80.00			80.00			



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							80.00	20.60	1,648.00
P01_10_44	M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA MALLA ELECTROSOLDADA SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE UNA MALLA ELECTROSOLDADA GALVANIZADA PARA EL VALLADO								
	Zona 8	1	75.00			75.00			
	Zona 9	1	90.00			90.00			
	Zona 10	1	800.00			800.00			
	Zona 11	1	200.00			200.00			
	Zona 12	1	100.00			100.00			
							1,265.00	4.12	5,211.80
P01_10_47	M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 16MM DE RIEGO POR GOTEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA DE 16MM DE RIEGO POR GOTEO, CON GOTEROS DE 4L/H, TODA ELLA FIJADA CON PIQUETAS Y CONECTADA DESDE EL CA- BEZAL EXISTENTE; PARA LA REPOSICIÓN DE LA ZONA ARBOLADA Y/O ARBUSTIVA								
	Zona 10.1	100				100.00			
							100.00	15.45	1,545.00
									TOTAL SUBCAPÍTULO 12_10 ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.. 145,604.39
SUBCAPÍTULO 12_11 GESTION DE RESIDUOS									
P01_11_01	UD GESTION DE RESIDUOS GESTION DE RESIDUOS								
	Todo parque	1				1.00			
							1.00	24,359.50	24,359.50
									TOTAL SUBCAPÍTULO 12_11 GESTION DE RESIDUOS 24,359.50
SUBCAPÍTULO 12_12 SEGURIDAD Y SALUD									
P01_12_01	UD SEGURIDAD Y SALUD SEGURIDAD Y SALUD								
	Todo parque	1				1.00			
							1.00	14,074.95	14,074.95
									TOTAL SUBCAPÍTULO 12_12 SEGURIDAD Y SALUD 14,074.95
									TOTAL CAPÍTULO 12_PDP RIU RIQUER..... 373,781.32



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

RESUMEN DEL PRESUPUESTO - PARQUE RIU



RESUMEN DE PRESUPUESTO

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
12_PDP	RIU RIQUER	373,781.32	100.00
-12_02	-DEMOLICIONES.....	7,431.08	
-12_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	1,755.00	
-12_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	27,945.96	
-12_05	-ALCANTARILLADO.....	12,650.46	
-12_08	-MOBILIARIO URBANO.....	111,661.74	
-12_09	-RECOMPOSICIONES.....	28,298.24	
-12_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	145,604.39	
-12_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	24,359.50	
-12_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	14,074.95	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	373,781.32	
	13.00% Gastos generales.....	48,591.57	
	6.00% Beneficio industrial.....	22,426.88	
	SUMA DE G.G. y B.I.	71,018.45	
	21.00% I.V.A.....	93,407.95	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	538,207.72	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	538,207.72	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS



PLAN DIRECTOR DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS
DE ALCOI (ALICANTE).

Fº Javier Cuenca Pérez
I.T.O.P. Nº Col. 20.064
fjcuenca@citop.es

DOCUMENTO Nº4.- FICHAS



FICHA Nº.-	1	NOMBRE.-	ROMERAL
-------------------	----------	-----------------	----------------

1.- Dirección.- **Carrer Mestre José Ribera Montes - ALCOI**

2.- Sup. Ocupación.- **19,200.00** m2

3.- Localización.-



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
			X

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
01_PDP	ROMERAL	212,835.64	100.00
-01_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	2,776.64	
-01_02	-DEMOLICIONES.....	10,823.14	
-01_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	5,326.63	
-01_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	43,643.70	
-01_05	-ALCANTARILLADO.....	2,200.08	
-01_08	-MOBILIARIO URBANO.....	20,514.31	
-01_09	-RECOMPOSICIONES.....	15,569.76	
-01_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	88,301.68	
-01_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	15,707.50	
-01_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	7,972.20	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	212,835.64	
	13.00% Gastos generales.....	27,668.63	
	6.00% Beneficio industrial.....	12,770.14	
	SUMA DE G.G. y B.I.	40,438.77	
	21.00% I.V.A.....	53,187.63	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	306,462.04	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	306,462.04	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS con CUATRO CÉNTIMOS



FICHA Nº.-	2	NOMBRE.-	CARAMANXELL
-------------------	----------	-----------------	--------------------

1.- Dirección.- Carrer General Prieto - ALCOI

2.- Sup. Ocupación.- 11,350.00 m2

3.- Localización.-



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
			X

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
02_PDP	CARAMANXEL.....	141,860.99	100.00
-02_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,348.56	
-02_02	-DEMOLICIONES.....	13,097.64	
-02_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	5,647.23	
-02_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	53,529.98	
-02_08	-MOBILIARIO URBANO.....	12,576.73	
-02_09	-RECOMPOSICIONES.....	1,165.09	
-02_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	37,663.50	
-02_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	8,860.06	
-02_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	7,972.20	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	141,860.99	
	13.00% Gastos generales.....	18,441.93	
	6.00% Beneficio industrial.....	8,511.66	
	SUMA DE G.G. y B.I.	26,953.59	
	21.00% I.V.A.....	35,451.06	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	204,265.64	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	204,265.64	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS



FICHA Nº.-	3	NOMBRE.-	BATOI VELL
-------------------	----------	-----------------	-------------------

1.- Dirección.- **Carrer Montgó - ALCOI**

2.- Sup. Ocupación.- **4,350.00 m2**

3.- Localización.-



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
		X	

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
03_PDP	BATOI VELL	115,734.22	100.00
-02_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	552.83	
-02_02	-DEMOLICIONES.....	6,764.82	
-02_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	46,462.08	
-02_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	15,061.88	
-02_05	-ALCANTARILLADO.....	7,150.26	
-02_08	-MOBILIARIO URBANO.....	10,849.37	
-02_09	-RECOMPOSICIONES.....	8,215.63	
-02_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	8,992.00	
-02_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	7,400.55	
-02_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	4,284.80	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	115,734.22	
	13.00% Gastos generales.....	15,045.45	
	6.00% Beneficio industrial.....	6,944.05	
	SUMA DE G.G. y B.I.	21,989.50	
	21.00% I.V.A.....	28,921.98	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	166,645.70	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	166,645.70	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS



FICHA Nº.-	4	NOMBRE.-	BATOI
-------------------	----------	-----------------	--------------

1.- Dirección.- **CV-795 - ALCOI**

2.- Sup. Ocupación.- **25,500.00** m2

3.- Localización.-



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
		X	

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
04_PDP	BATOI.....	140,512.43	100.00
-04_02	-DEMOLICIONES.....	13,097.64	
-04_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	5,647.23	
-04_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	53,529.98	
-04_08	-MOBILIARIO URBANO.....	12,576.73	
-04_09	-RECOMPOSICIONES.....	1,165.09	
-04_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	37,663.50	
-04_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	8,860.06	
-04_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	7,972.20	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	140,512.43	
	13.00% Gastos generales.....	18,266.62	
	6.00% Beneficio industrial.....	8,430.75	
	SUMA DE G.G. y B.I.	26,697.37	
	21.00% I.V.A.....	35,114.06	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	202,323.86	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	202,323.86	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTITRES EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS




FICHA Nº.-	5	NOMBRE.-	ZONA NORD
-------------------	----------	-----------------	------------------

1.- Dirección.- Carrer Enginyer Colomina Raduán - ALCOI

2.- Sup. Ocupación.- 43,100.00 m2

3.- Localización.-

LISTADO DE PARQUES	
Nº PARQUE	NOMBRE
1	EL ROMERIS
2	CARAMANQUEL
3	BATOI VELL
4	BATOI VELL
5	ZONA NORD
6	VIADUCTE
7	LA GORRIETA
8	PARTERRE
9	CORVALES
10	LA BASSA
11	CANTAGALLET
12	RIU



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
X			

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
05_PDP	ZONA NORD.....	362,834.40	100.00
-05_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,969.87	
-05_02	-DEMOLICIONES.....	40,327.57	
-05_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	49,488.78	
-05_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	165,400.84	
-05_05	-ALCANTARILLADO.....	2,750.10	
-05_08	-MOBILIARIO URBANO.....	21,855.03	
-05_09	-RECOMPOSICIONES.....	3,289.66	
-05_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	40,461.40	
-05_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	23,432.50	
-05_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	13,858.65	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	362,834.40	
	13.00% Gastos generales.....	47,168.47	
	6.00% Beneficio industrial.....	21,770.06	
	SUMA DE G.G. y B.I.	68,938.53	
	21.00% I.V.A.....	90,672.32	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	522,445.25	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	522,445.25	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS




FICHA Nº.-	6	NOMBRE.-	VIADUCTE
-------------------	----------	-----------------	-----------------

1.- Dirección.- **Passeig Ovidi Montllor - ALCOI**

2.- Sup. Ocupación.- **8,700.00 m2**

3.- Localización.-

LISTADO DE PARQUES	
Nº PARQUE	NOMBRE
1	EL BOMERAN
2	CARAMANELL
3	BATO VELL
4	BATO VELL
5	ZONA NORD
6	VIADUCTE
7	LA GLORIETA
8	PARETSE
9	CERVANTES
10	LA BASSA
11	CANTIGALLET
12	RIU



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
			X

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
06_PDP	VIADUCTE.....	273,928.59	100.00
-06_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,039.86	
-06_02	-DEMOLICIONES.....	20,618.91	
-06_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	32,371.27	
-06_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	139,152.65	
-06_08	-MOBILIARIO URBANO.....	5,190.25	
-06_09	-RECOMPOSICIONES.....	7,222.45	
-06_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	40,461.40	
-06_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	17,736.60	
-06_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	10,135.20	
	TOTAL EJECUCION MATERIAL	273,928.59	
	13.00% Gastos generales.....	35,610.72	
	6.00% Beneficio industrial.....	16,435.72	
	SUMA DE G.G. y B.I.	52,046.44	
	21.00% I.V.A.....	68,454.76	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	394,429.79	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	394,429.79	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS



FICHA Nº.-	7	NOMBRE.-	LA GLORIETA
-------------------	----------	-----------------	--------------------

1.- Dirección.- **Carrer Sant Nicolau - ALCOI**

2.- Sup. Ocupación.- **8,650.00 m2**

3.- Localización.-



4.- Número de Lote.- **Nº1 Nº2 Nº3 Nº4**
X

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
07_PDP	GLORIETA	90,458.07	100.00
-07_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	111.67	
-07_02	-DEMOLICIONES.....	17,209.90	
-07_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	34,835.80	
-07_08	-MOBILIARIO URBANO.....	4,088.05	
-07_09	-RECOMPOSICIONES.....	328.45	
-07_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	24,696.60	
-07_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	5,850.40	
-07_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	3,337.20	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	90,458.07	
	13.00% Gastos generales.....	11,759.55	
	6.00% Beneficio industrial.....	5,427.48	
	SUMA DE G. G. y B.I.	17,187.03	
	21.00% I.V.A.....	22,605.47	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	130,250.57	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	130,250.57	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS



FICHA Nº.-	8	NOMBRE.-	PARTERRE
-------------------	----------	-----------------	-----------------

1.- Dirección.- **Av. País Valencià - ALCOI**

2.- Sup. Ocupación.- **1,770.00 m2**

3.- Localización.-



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
X			

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
08_PDP	PARTERRE.....	32,051.58	100.00
-08_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,860.57	
-08_02	-DEMOLICIONES.....	1,534.84	
-08_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	5,961.04	
-08_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	3,563.14	
-08_08	-MOBILIARIO URBANO.....	4,088.05	
-08_09	-RECOMPOSICIONES.....	2,607.25	
-08_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	9,178.80	
-08_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	2,063.09	
-08_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	1,194.80	
	TOTAL EJECUCION MATERIAL	32,051.58	
	13.00% Gastos generales.....	4,166.71	
	6.00% Beneficio industrial.....	1,923.09	
	SUMA DE G.G. y B.I.	6,089.80	
	21.00% I.V.A.....	8,009.69	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	46,151.07	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	46,151.07	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UN EUROS con SIETE CÉNTIMOS



FICHA Nº.-	9	NOMBRE.-	CERVANTES
-------------------	----------	-----------------	------------------

1.- Dirección.- Av. Alameda - ALCOI

2.- Sup. Ocupación.- 6,900.00 m2

3.- Localización.-



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
X			

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
09_PDP	CERVANTES.....	206,967.83	100.00
-09_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	1,026.14	
-09_02	-DEMOLICIONES.....	9,175.36	
-09_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	2,857.10	
-09_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	43,643.70	
-09_05	-ALCANTARILLADO.....	2,200.08	
-09_08	-MOBILIARIO URBANO.....	20,514.31	
-09_09	-RECOMPOSICIONES.....	15,569.76	
-09_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	88,301.68	
-09_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	15,707.50	
-09_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	7,972.20	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	206,967.83	
	13.00% Gastos generales.....	26,905.82	
	6.00% Beneficio industrial.....	12,418.07	
	SUMA DE G.G. y B.I.	39,323.89	
	21.00% I.V.A.....	51,721.26	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	298,012.98	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	298,012.98	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOCE EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS




FICHA Nº.-	10	NOMBRE.-	LA BASSA
-------------------	-----------	-----------------	-----------------

1.- Dirección.- Carrer Juan Gil Albert - ALCOI

2.- Sup. Ocupación.- 2,250.00 m2

3.- Localización.-

LISTADO DE PARQUES	
Nº PARQUE	NOMBRE
1	EL ROMERAL
2	CARAMANVELL
3	BATO VELL
4	BATO VELL
5	ZONA INORD
6	VIAQUICE
7	LA GLORIETA
8	FACTORIE
9	CERVANTES
10	LA BASSA
11	CANTAGALLET
12	BIU



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
			X

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
10_PDP	LA BASSA.....	83,102.78	100.00
-10_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	380.49	
-10_02	-DEMOLICIONES.....	5,061.36	
-10_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	16,407.35	
-10_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	23,248.50	
-10_05	-ALCANTARILLADO.....	6,600.24	
-10_08	-MOBILIARIO URBANO.....	13,559.67	
-10_09	-RECOMPOSICIONES.....	2,766.97	
-10_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	6,354.10	
-10_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	5,551.70	
-10_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	3,172.40	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	83,102.78	
	13.00% Gastos generales.....	10,803.36	
	6.00% Beneficio industrial.....	4,986.17	
	SUMA DE G.G. y B.I.	15,789.53	
	21.00% I.V.A.....	20,767.39	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	119,659.70	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	119,659.70	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS




FICHA Nº.-	11	NOMBRE.-	CANTAGALLET
-------------------	-----------	-----------------	--------------------

1.- Dirección.- Carrer Cavaller Merita - ALCOI

2.- Sup. Ocupación.- 72,500.00 m2

3.- Localización.-

LISTAJÓ DE PARQUES	
Nº PARQUE	NOMBRE
1	EL ROMERAL
2	CARAMANELL
3	BATOI VELL
4	BATOI VELL
5	ZONA MOCHO
6	VIADUCTE
7	LA GLORIETA
8	PARTEISE
9	CERVANTES
10	LA BASSA
11	CANTAGALLET
12	BIU



4.- Número de Lote.- Nº1 Nº2 Nº3 Nº4
X

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
11_PDP	CANTAGALLET	377,248.19	100.00
-11_01	-ACTUACIONES PREVIAS.....	3,212.64	
-11_02	-DEMOLICIONES.....	20,512.01	
-11_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	3,822.00	
-11_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	82,907.14	
-11_05	-ALCANTARILLADO.....	8,250.30	
-11_08	-MOBILIARIO URBANO.....	30,510.09	
-11_09	-RECOMPOSICIONES.....	28,840.82	
-11_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	160,864.83	
-11_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	24,369.80	
-11_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	13,958.56	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	377,248.19	
	13.00% Gastos generales.....	49,042.26	
	6.00% Beneficio industrial.....	22,634.89	
	SUMA DE G.G. y B.I.	71,677.15	
	21.00% I.V.A.....	94,274.32	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	543,199.66	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	543,199.66	

Asciede el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS




FICHA Nº.-	12	NOMBRE.-	RIU
-------------------	-----------	-----------------	------------

1.- Dirección.- **Carrer Horte del poble - ALCOI**

2.- Sup. Ocupación.- **65,000.00** m2

3.- Localización.-

LISTAJÓ DE PARQUES	
Nº PARQUE	NOMBRE
1	EL ROMERAL
2	CARAMANXELL
3	BATO VELL
4	ZONA NORD
5	VIADUCTE
7	LA GLOBIETA
8	PARTERRE
9	CERVANTES
10	LA BASSA
11	CANTAGALLET
12	RIU



4.- Número de Lote.-

Nº1	Nº2	Nº3	Nº4
		X	

5.- Resumen del presupuesto.-

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
12_PDP	RIU RIQUER.....	373,781.32	100.00
-12_02	-DEMOLICIONES.....	7,431.08	
-12_03	-MOVIMIENTO DE TIERRAS Y RELLENOS.....	1,755.00	
-12_04	-FIRMES Y PAVIMENTOS.....	27,945.96	
-12_05	-ALCANTARILLADO.....	12,650.46	
-12_08	-MOBILIARIO URBANO.....	111,661.74	
-12_09	-RECOMPOSICIONES.....	28,298.24	
-12_10	-ACTUACIONES MEDIOAMBIENTALES.....	145,604.39	
-12_11	-GESTION DE RESIDUOS.....	24,359.50	
-12_12	-SEGURIDAD Y SALUD.....	14,074.95	
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	373,781.32	
	13.00% Gastos generales.....	48,591.57	
	6.00% Beneficio industrial.....	22,426.88	
	SUMA DE G.G. y B.I.	71,018.45	
	21.00% I.V.A.....	93,407.95	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	538,207.72	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	538,207.72	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SIETE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS